

15011.10
IND1

SFA


















A lire attentivement et à conserver à titre d'information • To be read and kept for information
 Bitte aufmerksam durchlesen und aufbewahren • Da leggere attentamente e conservare a titolo di informazione
 Leer atentamente y conservar a título de información • Leia atentamente este manual e guarde-o a título de informação
 Dit document goed doorlezen en bewaren • Läs igenom anvisningen noga och spara den
 Käyttäjän on säilytettävä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten • Do uważnego przeczytania i zachowania tytułem informacji
 Внимательно прочитать и сохранить в порядке информации • A se citi cu atenție și a se păstra.
 Prosíme Vás o důkladné prostudování a uschování. • 用戶應保留安裝指南以備用



NOTICE D'INSTALLATION • INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTALLATIONSHINWEISE
 ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE • INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN • MANUAL DE INSTALAÇÃO
 INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN • INSTALLATIONSANVISNING • ASENNUSOHJEET
 INSTRUKCJA INSTALACJI • ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ • MANUAL DE INSTALARE
 NÁVOD K INSTALACI A POUŽÍVÁNÍ • 安裝指南

SANICUBIC® Classic





1 DESCRIPTIF

SANICUBIC® Classic est une station de relevage conçue pour évacuer les effluents de petites unités à usage privé ou commercial.

Respecter toutes les règles d'installation et d'entretien décrites dans cette notice.

En particulier les indications repérées par :

- "  " indication dont le non-respect pourrait entraîner des risques pour la sécurité des personnes,
- "  " indication avertissant de la présence d'un risque d'origine électrique,
- "  " instructions réservées exclusivement aux professionnels qualifiés,
- " **ATTENTION** " indication dont le non-respect pourrait entraîner des risques pour le fonctionnement de l'appareil.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à notre service clients.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

SANICUBIC® Classic contient 2 pompes indépendantes. Chacune de ces pompes est équipée d'un système de dilacération haute performance.

Les 2 pompes fonctionnent chacune à leur tour de manière alternée. En cas de fonctionnement anormal, les 2 moteurs fonctionnent simultanément (ou si l'une des pompes est défectueuse, l'autre prend le relais).

La cuve du **SANICUBIC® Classic** est munie de 2 tubes plongeurs qui commandent l'un la marche des moteurs, l'autre le système d'alarme.

- **Tube plongeur long** (fonctionnement normal) : dès que les effluents atteignent le niveau d'enclenchement du tube long dans la cuve, le système de pompage se met en marche.

- **Tube plongeur court** (fonctionnement anormal) : si les effluents atteignent le niveau haut dans la cuve, un contact est établi, une marche forcée du système de pompages auxiliaires est enclenchée. Ce contact déclenche une alarme visuelle et sonore. La LED de l'alarme générale sur le clavier du **SANICUBIC® Classic** devient rouge.

Le **SANICUBIC® Classic** peut être équipé en option d'un module d'alarme déporté (filaire) qui reproduit des signaux optiques et sonores du fonctionnement de l'appareil.

2 LISTE DES PIÈCES FOURNIES**3 DIMENSIONS****4 DONNÉES TECHNIQUES SANICUBIC® Classic**

Type	R300 LC
Hauteur de refoulement maximum	11 m
Tension	220-240V
Fréquence	50 Hz
Volume	47 l
Puissance absorbée maximale	3000 W
Intensité absorbée maximale	13 A
Classe électrique	I
Température moyenne des eaux admissibles	35°C
Température maximum par intermittence (max 5 min)	70°C*
Indice de protection	IP67
Poids net (accessoires inclus)	30 kg

*Cycles d'évacuation chaude de lave-vaisselle et lave-linge

5 DOMAINE D'APPLICATION

Effluents domestiques de la maison (les débits d'arrivées cumulés ne devant pas dépasser 80% de ceux indiqués sur le graphique ).

6 COURBE DE PERFORMANCES

Exemple: La pompe P1 travaille normalement. A 5 m de refoulement elle évacue 160 l/min. A la moindre insuffisance de la pompe P1 ou lors d'une arrivée d'eaux usées trop importante, la pompe P2 se met en marche. Le débit monte alors à environ 275 l/min, jusqu'à normalisation.

7 EQUIVALENCE HAUTEUR/ LONGUEUR EVACUATION**8 INSTALLATION**

La mise en service et la maintenance de cet appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié. Veuillez vous référer à la norme d'installation EN 12056.

3a RÉGLEMENTATION

- 1- Attention : le local technique où sera installé **SANICUBIC® Classic** doit être de dimension suffisante pour aménager un espace de travail de 600 mm minimum autour et au-dessus de l'appareil de façon à faciliter une maintenance éventuelle. Ce local doit être éclairé, suffisamment ventilé et protégé contre le gel.
- 2- Des vannes d'arrêts (non fournies) doivent être installées sur les entrées d'effluents ainsi que sur la conduite d'évacuation.
- 3- Cette conduite d'évacuation doit être conçue pour éviter tout reflux des égouts (voir exemples dessin ). Grâce à l'installation d'une boucle anti-retour, située au-dessus du niveau de reflux, le reflux est évité.
Remarque : Sauf indications locales contraires, le niveau de reflux correspond au niveau de la voirie (routes, trottoirs...). Continuez ce conduit après la boucle anti-retour par le tuyau d'un diamètre supérieur.
- 4- L'installation d'une pompe auxiliaire pour le drainage éventuel du local technique (en cas d'inondation) est recommandée.
- 5- La station de relevage doit être aérée par-dessus le toit.
- 6- La station de relevage doit être fixée au sol (voir paragraphe .

3b RACCORDEMENT DE L'EVACUATION

Déposez le ou les cache-embouts à l'arrière de l'appareil (cf  ). Grâce au système de dilacération qui équipe chaque pompe, la conduite d'évacuation peut être réalisée avec un tuyau **DN 50**.

Le coude de refoulement se trouve au centre de l'appareil, à l'arrière (cf ). Reliez-le par le manchon  au tuyau ascendant et fixez-le avec les colliers. Chaque pompe du **SANICUBIC® Classic** est équipée de clapets anti-retour. Pour vannes et reflux voir paragraphe .

3c RACCORDEMENT D'APPAREILS SANITAIRES AUX ENTRÉES BASSES

 Si vous souhaitez installer une douche ou une baignoire au même niveau que le **SANICUBIC® Classic**, vous devez impérativement veiller à placer la partie supérieure des bondes d'évacuation des appareils à une hauteur minimum de 250 mm.

3d RACCORDEMENT ENTRÉES DN 40/50

Entrées basses (cf                                                        

Entrées hautes (cf                                                       

• Découper l'extrémité de l'entrée DN50 avec une scie

• Découper le manchon  au diamètre du tuyau : DN 40 ou DN 50 (cf                                                  

• Fixer le manchon  sur l'entrée et sur le tuyau à l'aide des colliers.

3e RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE DN 100/110

Entrées basses (cf                                        

- 1- Enlever le bouchon de l'entrée latérale.
- 2- Fixer le manchon  avec le collier .
- 3- Enfoncer le tube DN 100/110 dans l'autre extrémité du manchon et le fixer avec l'autre collier .

Entrées hautes (cf                               

1- Découper l'extrémité haute de l'entrée DN100 avec une scie.

2- Fixer le manchon  avec le collier .

3- Enfoncer le tube DN 100/110 dans l'autre extrémité du manchon et le fixer avec l'autre collier .

3f RACCORDEMENT DE L'EVENT

1- **EVENT DU SANICUBIC® Classic**

Une des entrées hautes DN50 doit être dédiée à la ventilation. La conduite d'aération doit être liée au toit.

Découper l'extrémité d'une des entrées DN50 avec une scie. Puis fixer le manchon  avec le collier .

Enfoncer le tube DN50 dans l'autre extrémité du manchon et le fixer avec l'autre collier .

ATTENTION : ne pas connecter un casse-vide à la conduite d'aération, la conduite doit rester ouverte pour le bon fonctionnement de l'appareil.

2- MISE À L'AIR DE LA PARTIE ÉLECTRIQUE:

Connecter le tuyau PVC cristal 8/11 fourni au clavier situé sur le Sanicubic. L'autre extrémité de ce tuyau doit se situer entre 1m et 2m au-dessus de l'appareil pour éviter que l'eau rentre dans la partie électrique en cas d'inondation.

Attention : ne pas pincer le tuyau.

3g VIDANGE

Le **SANICUBIC® Classic** est muni de 2 bouchons (3g 1).

Débrancher l'alimentation électrique de l'appareil

- 1- Déclipser le capot.
- 2- Enlever 1 des 2 bouchons.
- 3- Passer le tuyau d'aspirateur (à eau) pour vidanger l'appareil. Le diamètre de passage est de 40 mm.
- 4- Une fois la vidange terminée, replacer le bouchon puis le capot.

3h FIXATION AU SOL DE LA CUVE

SANICUBIC® Classic possède des dispositifs de fixation au sol l'empêchant de tourner ou de bouger.

- 1- Placer l'appareil à l'endroit souhaité.
- 2- Tracer le contour de l'appareil.
- 3- Positionner et fixer au sol les équerres selon le plan de perçage (3h 1)
- 4- Replacer l'appareil.
- 5- Fixer l'appareil avec les vis 3.

3i RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

- 1- L'installation électrique doit être réalisée par un électricien qualifié. L'installation électrique doit correspondre aux normes en vigueur dans le pays.
- 2- L'alimentation doit être réalisée en classe 1. L'appareil doit être raccordé à un boîtier de connection relié à la terre. Le circuit d'alimentation électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel haute sensibilité de 30 mA calibré à 20 A. Ce raccordement doit servir exclusivement à l'alimentation du **SANICUBIC® Classic**.
Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son SAV afin d'éviter tout danger.

9 FONCTIONNEMENT DE L'ALARME

1/ Alarmes générales :

Alarme de niveau :

Si le niveau d'eau à l'intérieur de l'appareil est anormalement haut : déclenchement de la sirène + allumage de la LED rouge alarme + démarrage de l'autre moteur 3 secondes après (voir visuel clavier de commande).


Alarme temporelle :

Si un des 2 moteurs marche pendant plus de 1 minute : déclenchement de la sirène + allumage de la LED rouge alarme + démarrage de l'autre moteur 3 secondes après.

2/ RAZ (Remise A Zéro) alarmes générales :

Si le problème ayant déclenché une des alarmes ci-dessus disparaît, la sirène s'arrête, mais la LED rouge d'alarme reste allumée pour mémoriser le fait que le système a rencontré un problème. La touche "RAZ alarme" du clavier permet d'arrêter la sirène dans tous les cas, mais elle ne permettra d'éteindre la LED rouge que si le problème ayant déclenché l'alarme a été résolu. Ceci permet d'éviter qu'un système soit "abandonné" en défaut.

ALARME DE L'APPAREIL



10 CONFORMITE AUX NORMES

- **SANICUBIC® Classic** est conforme à la norme EN 12050-1 (station de relevage pour effluents contenant des matières fécales) ainsi qu'aux directives Européennes sur les produits de construction, la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.

11 MISE EN SERVICE

- 1- Une fois les raccordements hydrauliques et électriques effectués, vérifier l'étanchéité des raccordements en laissant couler de l'eau successivement par chaque entrée utilisée. S'assurer du bon fonctionnement de l'appareil en effectuant un essai en eau de 2 cycles de démarrage au minimum.
- 2- **ATTENTION** : ne pas faire fonctionner les moteurs en marche forcée (en appuyant sur les boutons poussoirs du boîtier) avant d'avoir mis les pompes en eau. Un fonctionnement à sec détériore le système de broyage.

12 UTILISATION

- 1- **SANICUBIC® Classic** est conçu pour évacuer les eaux usées d'origine domestique. Toute autre application entraînerait l'annulation de la garantie. Ne jamais rejeter serviettes, préservatifs, articles d'hygiène, huiles, solvants, déchets, acides, bases, autres liquides potentiellement explosifs, corrosifs...
- 2- **ATTENTION** : En cas de coupure de courant, arrêter tout écoulement d'eau sur les appareils reliés au **SANICUBIC® Classic**.
- 3- Ne pas installer/utiliser dans une zone à risque d'explosion.

13 MAINTENANCE

Le bon fonctionnement de la station de relevage doit être vérifié visuellement une fois par mois et doit régulièrement être contrôlé par un personnel qualifié (annuellement). Si toutefois vous rencontrez des problèmes techniques, demandez conseil au service après-vente. Si le câble de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente pour éviter tout danger.

14 GARANTIE

SANICUBIC® Classic est garanti 2 ans pièces et main-d'œuvre dans la mesure où l'installation et l'utilisation sont conformes à la présente notice.



15 INTERVENTIONS ÉVENTUELLES



INSTRUCTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS



Pour toutes autres interventions, débrancher la prise de courant

ALARME SUR L'APPAREIL

Premières interventions éventuelles sur l'appareil

ANOMALIE CONSTATÉE	CAUSES PROBABLES	REMÈDES
1 - Sirène + LED alarme générale clignotante	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Système de détection défectueux</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter le service après-vente SFA
2 - Sirène + LED alarme générale fixe	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conduite bouchée</i> • <i>Pompe bouchée ou bloquée</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Faire fonctionner les pompes (boutons MF) par impulsions répétées • Consulter un dépanneur agréé SFA
3 - LED alarme générale	<ul style="list-style-type: none"> • <i>L'appareil a rencontré le problème suivant : conduite bouchée, pompe(s) bloquée(s) ou bouchée(s)</i> • <i>L'appareil a rencontré une coupure secteur</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur 1 des 2 boutons MF pour RAZ (l'alarme s'éteint)
4 - Sirène + LED alarme générale + clignotement LED jaune secteur	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Coupure secteur</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pour arrêter la sirène appuyer sur 1 des 2 boutons MF • Vérifier l'installation électrique • Consulter le service après-vente SFA

Deuxièmes interventions éventuelles

ANOMALIE CONSTATÉE	CAUSES PROBABLES	REMÈDES
Pas de démarrage moteur mais MF fonctionne	<ul style="list-style-type: none"> • <i>carte électronique défectueuse</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Consulter le service après-vente SFA
Fonctionnement en permanence des pompes	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tuyau d'évacuation bouché</i> • <i>Hauteur de refoulement trop élevée</i> • <i>système de détection défectueux</i> • <i>carte électronique défectueuse</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Déboucher la conduite d'évacuation • Revoir l'installation (*) • Consulter le service après-vente SFA
Remise en route intermittente des pompes	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Les clapets anti-retour sont soit fuyards soit cassés</i> 	Nettoyer ou changer les clapets

(*) Attention éviter au maximum les coudes à 90° si la hauteur de relevage est importante.

MF : marché forcée


16 DÉMONTAGE



INSTRUCTIONS RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS QUALIFIÉS

Dans le cas, où on ne parvient pas à faire fonctionner un moteur correctement, on peut "désactiver" l'utilisation de ce moteur en commutant le "switch" correspondant situé sur la carte. (SW1 : switch 1 et 2 pour moteur 1 et 2).

Le moteur "désactivé" peut être démonté. L'appareil fonctionnera sur le moteur restant.




16 1


DÉMONTAGE D'UN MOTEUR

METTRE L'APPAREIL HORS TENSION (le voyant jaune doit être clignotant ou éteint).


Sirène indiquant que l'appareil n'est plus alimenté.



Déclipser le capot. Dévisser le collier **A** du moteur défectueux (le clapet anti-retour reste en position lors du dépannage du moteur).



Remettre la trappe en position. Reconnecter l'évacuation. Utiliser le bouchon **G** pour obstruer la sortie des fils moteur de la trappe. Fixer avec le collier **B**.



Dévisser le collier **B**. Débrancher les fils moteurs du bornier **C**.

Intervention sur la carte électronique (cf visuel 16 1) : enlever de la position **ON** le switch correspondant au numéro du moteur défectueux :

1 = moteur 1

2 = moteur 2

Ainsi l'appareil ne se mettra pas en position "alarme" et la carte électronique n'alimentera plus que le moteur restant.

REMONTAGE DU MOTEUR

Retirer le bouchon **G** et la trappe.

Revisser le moteur sur la trappe et remettre la trappe en position.

Reconnecter les fils moteurs (cf visuel 16 3).

Attention :


Respecter le code couleur :
 Fil bleu avec le fil bleu
 Fil marron avec le fil marron
 Fil vert avec le fil vert
 Fil blanc avec le fil blanc

Basculer le switch moteur de la carte en position **ON**.


Reconnecter l'évacuation.

Mettre l'appareil sous tension.

Refaire un test complet de mise en service (cf paragraphe 11).



Dévisser les vis **D** de la trappe. Utiliser la poignée **E** pour soulever le moteur avec précaution.



Si le moteur défectueux doit repartir chez le fabricant, vous pouvez laisser le releveur assurer un service minimum avec un seul moteur. Dévisser les vis **F** du moteur défectueux de la trappe.

Fully illustrated step by step instructions are downloadable on www.saniflo.co.uk

1 DESCRIPTION

The **SANICUBIC® Classic** is a lifting station designed to evacuate effluent from small private or commercial units.

Please comply with all the installation and maintenance specifications set out in these instructions, and especially the information marked with the following signs:

- "  " Failure to comply with this information could entail safety hazards for personnel,
- "  " Information warning of the presence of an electrical hazard,
- "  " Instructions only for qualified professional specialists,

"**WARNING**" Failure to comply with this information could affect the normal operation of the equipment.

Please contact our Customer service for further information.

SANICUBIC OPERATING PRINCIPLE

SANICUBIC® Classic contains 2 separate pumps. Each of the pumps is fitted with a high-performance maceration system.

The 2 pumps operate alternately. In the event of inflow overload, both motors run at the same time (or if one of the pumps is faulty, the other one takes over).

The **SANICUBIC® Classic** tank is fitted with 2 dip tubes; one tube controls motor operation, and the other one controls the alarm system.

- **Long pickup tube** (normal operation): as soon as the waste water level in the tank reaches the triggering point in the long tube, the pumping system starts up.
- **Short pickup tube** (inflow overload operation): if the waste water level in the tank reaches the upper point, a contact is closed, and the auxiliary pumping system is triggered. The contact also sets off an audible and visual alarm. The general alarm LED on the **SANICUBIC® Classic** control panel switches to red. The **SANICUBIC® Classic** can be fitted with an optional remote alarm unit (cabled) that monitors the equipment's operational status by producing acoustic and visual signals.

2 LIST OF PARTS SUPPLIED

3 DIMENSIONS

4 TECHNICAL DATA SANICUBIC® Classic

Type	R300 LC
Maximum discharge head	11 m
Voltage	220-240V
Frequency	50 Hz
Volume	47 l
Maximum power input	3000 w
Maximum current input	13 A
Electrical classification	I
Ave water temp for optimum performance	35°C
Maximum temperature intermittent (max 5 min)	70°C*
Protection index	IP67
Net weight (including accessories)	30 kg

*Hot water drain cycles from dishwashers or washing machines

5 FIELD OF APPLICATION

Household waste water (the combined inputs must not exceed 80% of those shown in the graph ).

6 PERFORMANCE CURVE

Example: Pump P1 is operating normally. It discharges 160 l/min at a pumping height of 5 m. If pump P1 shows any signs of weakness or if the waste water inflow is too great, pump P2 starts up. The output is then increased to about 275 l/min, until the situation returns to normal.

7 RATIO OF HEIGHT/LENGTH FOR DISCHARGE

8 INSTALLATION

The **SANICUBIC® Classic** must be installed in compliance with standard EN12056. The equipment must be commissioned and maintained by a qualified professional specialist.

Please refer to installation standard EN 12056.

8a REGULATIONS

- 1- Attention: the space in which the **SANICUBIC® Classic** is to be installed must be large enough to leave at least 600 mm of working room around and above the unit to facilitate such maintenance work as may be required. There must be sufficient lighting, and it must be sufficiently well ventilated and protected from freezing.
- 2- **Isolating valves (not supplied) must be fitted on waste inlets (especially the 110mm inlets) and on the discharge to ensure that any service/maintenance may be carried out safely.**
- 3- The discharge pipe must be fitted so as to avoid all back flow from the drainage system (see the examples in drawing ). Back flow can be avoided by installing an anti-back flow riser reaching a high point above the maximum back flow level.
Comment: In the absence of local information to the contrary, the maximum back flow level corresponds to street level (roadway, pavements, etc.). Continue the discharge pipework after the anti-backflow riser, using a larger diameter pipe.
- 4- If the Sanicubic is installed in a space such as a pit for example, we would recommend the fitting of a bilge pump in case of flooding.
- 5- The lifting station must be vented with an outlet at roof level.
- 6- The lifting station must be fixed to the floor (see paragraph .

8b CONNECTING THE DISCHARGE PIPE

Remove the end cover or covers from the back of the unit (cf.  .

As each pump is fitted with a macerator system, an **ND50 mm** discharge pipe can be used.

The discharge bend is at the centre of the unit, at the back (cf. ). Use the sleeve  to connect it to the riser pipe and fix it in place with the collars.

Each pump in the **SANICUBIC® Classic** unit is fitted with check valves.

See paragraph  regarding control valves and back flow.

8c CONNECTING SANITARY EQUIPMENT TO THE LOWER INLETS

 If you want to install a shower or a bath at the same level as the **SANICUBIC® Classic**, you must make sure that the upper parts of the plugholes on the sanitary equipment are at least 250 mm above the lower inlets.

8d CONNECTING THE INLETS ND 40/50

Lower inlets (cf.  )

Upper inlets (cf.  )

- Cut off the end of the ND 50 inlet with a saw
- Cut the sleeve  to suit the pipe diameter: ND 40 or ND 50 (cf.  )
- Fix the sleeve  on the inlet and on the pipe, using the collars.

8e CONNECTING THE ND 100/110 INLET

Lower inlets (cf.  )

- 1- Remove the plug from the side inlet.
- 2- Fix the sleeve  in place using the collar .
- 3- Fully insert the ND 100/110 tube in the other end of the sleeve and fix it in place using the other collar .

Upper inlets (cf.  )

- 1- Cut off the upper end of the ND 100 inlet with a saw.
- 2- Fix the sleeve  in place using the collar .
- 3- Fully insert the ND 100/110 tube in the other end of the sleeve and fix it in place using the other collar .

8f CONNECTING THE VENT

1- VENT OF SANICUBIC® Classic

One of the upper ND50 inlets must be used for the vent. The vent pipe must be fitted up to roof level.

Cut off the end of the one of the ND 50 inlets with a saw.

Then fix the sleeve  in place using the collar .

Fully insert the ND 50 tube in the other end of the sleeve and fix it in place using the other collar .

WARNING: Do NOT fit air admittance valve on the top of the air vent pipe. The vent must be an open vent or the unit will not operate.

2- VENTING THE ELECTRICAL PART

Connect the 8/11 clear PVC tubing supplied to the keyboard on the Sanicubic. The other end of this tubing must be located between 1m and 2m above the device to avoid water getting into the electrical part in the event of flooding.

Important: do not pinch the tubing.

8g DRAINING

The **SANICUBIC® Classic** unit is fitted with 2 plugs (8g 1).

Disconnect the unit from the power supply.

To drain the unit

- 1- Unclip the cover.
- 2- Remove one of the 2 plugs.
- 3- Insert a wet utility vacuum cleaner pipe to drain the unit. The port diameter is 40 mm.
- 4- When the unit has been drained, put the plug and then the cover back in place.

8h FIXING THE SANICUBIC UNIT TO THE FLOOR

The **SANICUBIC® Classic** unit is equipped with fittings to hold it on the floor and prevent it from turning or moving.

- 1- Place the unit on the desired spot.
- 2- Draw the outline of the unit.
- 3- Position the brackets and fix them to the floor as shown on the template diagram (8h 1).
- 4- Put the unit back in place.
- 5- Fix the unit in place with the screws.

8i ELECTRICAL CONNECTIONS

- 1- The electrical installation work must be carried out by a qualified electrician.

The electrical installation must comply with the standards in force in the country concerned

- 2- The power supply must be of the class 1 type. The unit must be connected via an earthed connection box. The electric power circuit must be protected by a high-sensitivity 30 mA differential circuit breaker set at 20 A. The connection must be used solely to power the **SANICUBIC® Classic**. If the power lead on the unit is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service to avoid all danger.

9 ALARM OPERATION

1/ General alarms:

High level alarm:

If the water level in the unit is abnormally high: the buzzer is triggered and the red LED comes on; the other motor starts up 3 seconds later (see the illustration showing the control keyboard).

Temporary alarm:


If one of the 2 motors runs for more than 1 minute: the buzzer is triggered and the red alarm LED comes on; the other motor starts up 3 seconds later.

2/ Resetting the general alarms:

If the problem that has triggered one of the alarms referred to above ceases, the buzzer stops, but the red alarm LED stays on to memorize the fact that the system has met with a problem.

The "Reset alarm" key on the keyboard is used to switch the buzzer off in all cases, but it only switches the red LED off if the problem that triggered the alarm has been dealt with. This avoids the risk of having a system "abandoned" in fault status.

UNIT ALARM



10 CONFORMITY WITH STANDARDS

- **SANICUBIC® Classic** complies with standard EN 12050-1 (lift station for household waste containing faeces) and with the European directives covering construction products, electrical safety and electromagnetic compatibility

This unit must be installed and used in compliance with European installation standard EN12056 and with local requirements.

11 COMMISSIONING

- 1- Once the plumbing and electrical connections have been made, check that the connections are watertight by letting water flow successively through each inlet used. Make sure that the unit is operating correctly by carrying out at least two start cycles with water to test the system.

- 2 - **WARNING! Do not operate the motors in override status (by pressing the pushbuttons on the control box) until the pumps have been filled with water. Operation without water damages the maceration system.**

12 USE

- 1- **The SANICUBIC® Classic** unit is designed to drain off household waste water. Any other use will invalidate the guarantee. Do not dispose of sanitary towels, condoms, hygiene articles, oils, solvents, acids, or any other potentially corrosive or explosive liquids etc., via the unit.

- 2- **WARNING: In the event of a power failure, stop draining any water from the equipment connected to the SANICUBIC® Classic unit.**

- 3- Do not install or use the unit in a zone where there is a risk of explosion.

13 MAINTENANCE

A visual check of the lift station must be made once a month to make sure it is operating correctly, and the installation must be inspected regularly (once a year) by a qualified person. Meanwhile if encounter technical problems, please ask our after-sales service for advice. If the power supply cable of the unit is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service to avoid all danger.

14 GUARANTEE

The SANICUBIC® Classic unit is guaranteed for two years (parts and labour) provided that it has been installed and used in compliance with the present instructions.



INSTRUCTIONS ONLY FOR QUALIFIED PROFESSIONAL SPECIALISTS

15 WORK THAT MAY BE REQUIRED

ELECTRICAL INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT BY A PROFESSIONAL ELECTRICIAN

Before carrying out any other types of work, disconnect the Sanicubic Classic from the power supply.

ALARM ON APPLIANCE

First interventions on the appliance

FAULT	PROBABLE CAUSES	ACTION TO BE TAKEN
1 - Alarm + general alarm LED flashing	<ul style="list-style-type: none"> Faulty detection system 	<ul style="list-style-type: none"> Consult the SFA customer services
2 - Alarm + general alarm LED lit	<ul style="list-style-type: none"> Blocked pipe Pump blocked or seized 	<ul style="list-style-type: none"> Make the pumps work (MO button) in several bursts. Consult an SFA approved engineer
3 - general alarm LED	<ul style="list-style-type: none"> The appliance has the following problem: blocked pipe, seized or blocked pump(s) The appliance has been affected by a mains power cut 	Press on one of the two MO buttons to reset (alarm stops)
4 - Alarm + general alarm LED + yellow mains LED flashing	<ul style="list-style-type: none"> Mains power cut 	<ul style="list-style-type: none"> To stop the alarm, press on one of the two MO buttons Check the electrical system Consult the SFA customer services

Second interventions on the appliance

FAULT	PROBABLE CAUSES	ACTION TO BE TAKEN
The motor does not start but the MF works	<ul style="list-style-type: none"> faulty electronic board 	<ul style="list-style-type: none"> Consult the SFA customer services
Pumps on constantly	<ul style="list-style-type: none"> Outlet pipe blocked Discharge head too high Faulty detection system faulty electronic board 	<ul style="list-style-type: none"> Unblock the outlet pipe Check the installation (*) Consult the SFA customer services
Pumps work intermittently	<ul style="list-style-type: none"> Check valves either leak or are broken 	Clean or change check valves


(*) Warning: if pumping height is high, 90° elbows should be avoided.
MO: Manual Over ride

16 DISMANTLING

INSTRUCTIONS RESERVED EXCLUSIVELY FOR QUALIFIED PROFESSIONAL SPECIALISTS

If one of the motors cannot be made to operate correctly, use of that motor can be "disabled" by setting the corresponding switch on the board (SW1: switches 1 and 2 for motors 1 and 2).


The motor thus "disabled" can be removed. The unit operates on the other motor.




REMOVING A MOTOR

DISCONNECT THE UNIT FROM THE POWER SUPPLY (the yellow indicator light must be flashing off).


The unit beeps to show that it is no longer under power.




Unclip the cover. Unscrew the collar **A** on the faulty motor (the check valve stays in place while the motor is being repaired).




Unscrew the collar **B**. Remove the motor power wires **C** from the screw connector.



Remove the screws **D** from the inspection cover. Use the handle **E** to lift the motor carefully.



Please contact the service engineer. You can operate the lifting station in minimum configuration with just one motor. Remove the screws **F** of the faulty motor from the inspection cover.



Put the inspection cover back in place. Reconnect the discharge pipe. Use the plug **G** to close off the motor cable outlet in the inspection cover. Fix using the hose clip **B**.

Operations on the electronic board (cf. illustration 16 1): set the switch corresponding to the number of the faulty motor from **ON to OFF**:

- 1 = motor 1
- 2 = motor 2

In this configuration, the unit will not switch to "alarm" status and the electronic board only powers the motor remaining in place.

PUTTING THE MOTOR BACK IN PLACE

Remove the plug **G** and the inspection cover.

Screw the motor onto the inspection cover and put the cover back in place.

Reconnect the motor power wires (cf. illustration 16 3).

Warning:

Comply carefully with the colour code:

- Blue wire with the blue wire
- Brown wire with the brown wire
- Green wire with the green wire
- White wire with the white wire

Set the motor switch on the board to **ON**.

Reconnect the discharge pipe.

Connect the unit to the power supply.

Carry out a complete test for commissioning (cf. paragraph 11).

1 BESCHREIBUNG

SANICUBIC® Classic R300 ist eine zweimotorige Grau- und Schwarzwasserpumpe für Sanitäranlagen.

Bitte halten Sie die Installations-, Nutzungs- und Wartungsvorschriften dieser Einbauanleitung ein. Das gilt besonders für Textpassagen mit den folgenden Hinweiszeichen.

 Nichtbeachtung: Sicherheitsrisiken für den Anlagennutzer.

 Nichtbeachtung: Risiken durch elektrischen Strom.

 Angaben, für qualifiziertes Fachpersonal (s. a. **Hinweise N°150-PRO** für Einbau und Betrieb).

 Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

 Bei Unklarheiten rufen Sie bitte unseren Service an.

FUNKTIONSPRINZIP

SANICUBIC® Classic enthält zwei Pumpen mit Hochleistungszerkleinerer.

Die beiden Pumpen funktionieren abwechselnd. Bei plötzlich erhöhtem Abwassereinflauf arbeiten die Pumpen zeitweise gleichzeitig, oder bei Ausfall einer Pumpe hält die andere die Entleerungsfunktion aufrecht.

SANICUBIC® Classic enthält zwei Schaltelemente (Tauchrohre).

Tauchrohr 1 (lang)

• Normalbetrieb der Anlage.
Sobald das Abwasserniveau den oberen Schalterpunkt erreicht: Entleerungszyklus "Ein"!

Am unteren Schalterpunkt:
Pump- bzw. Motorfunktion: "Aus"!

Tauchrohr 2 (kurz)

• Meldung ungewöhnlichen Betriebs.
Bei erheblichem Wasserstand in der Pumpe schaltet die Betriebselektronik die zweite Pumpe zu. Hierbei wird die Warnleuchte auf dem Tastenfeld und ein akustisches Warnsignal eingeschaltet.



LED-Warnlicht auf dem Tastenfeld des **SANICUBIC® Pro** leuchtet rot. Gleichzeitig signalisiert ein Akustiksignal den ungewöhnlichen Betriebszustand.

Die Schaltelektronik des **SANICUBIC® Classic** übermittelt per Hochfrequenz Betriebsarten und -zustände an einen nicht ortsfesten **Betriebsmelder**. (siehe auch **14** Funktion und Normsignale auf dem HF-Betriebsmelder).

3 ABMESSUNGEN

557 mm b x 407,5 mm h x 492 mm t
Details Sonderseite II

4 TECHNISCHE DATEN


Typ	R300 LC
Förderhöhe (max.)	11 m
Höchstdurchsatz bei 11 m Förderhöhe ca.	100 l/min.
Betriebsspannung	220-240V
Frequenz	50 Hz
Behältervolumen	47 l
Energieaufnahme (max.)	3000 W
Stromstärke (max.)	13 A
Schutzklasse	I
Mittlere zulässige Abwassertemperatur	35°C
Abwasser-Höchsttemperatur zeitweilig (max 5 min)	70°C*
Isolationsklasse	IP67
Nettogewicht (einschl. Montageteile)	30 kg

*Heißwasser-Entleerungszyklen von Wasch- und Spülautomaten

5 ANWENDBEREICH

 Abwasserentsorgung bei Sanitärrenovierung in Wohn- und Kleingewerbeanlagen.

Aus Sicherheitsgründen planen Sie bitte mit 80 % des in **6** genannten Idealwertes ein.

6 LEISTUNGSDIAGRAMM

Beispiel: Pumpe P1 arbeitet "normal". Bei 5 m Höhe werden 160 l/min gefördert. Bei Leistungsabfall von Pumpe P1, oder plötzlich höherem Abwassereinflauf springt P2 ein. Die Förderleistung steigt auf ca. 275 l/min, bis zum Wiedereintritt des Normalbetriebs. Der Zwischenfall wird auf dem Tastenfeld angezeigt, und an den Betriebsmelder [HF-Empfänger] weitergeleitet.

7 ABHÄNGIGKEIT FÖRDERHÖHE / -DISTANZ: Sonderseite II, Zeichnungen**8 EINBAU**

 Installieren Sie **SANICUBIC® Classic** nach den handwerklichen Richtlinien unter Einhaltung der Norm EN 12056. Inbetriebnahme und Wartung durch eine qualifizierte Fachkraft.

8a Besondere Hinweise und Ratschläge

- 1- Platzbedarf des **SANICUBIC® Classic** 557 mm b x 407,5 mm h x 492 mm t. Für leichte Zugänglichkeit (DIN) rechnen Sie bitte ca. 600 mm auf allen Seiten.
Die Vorgaben der EN 12056 müssen bei der Installation beachtet werden.
- 2- Vor den Abwassereinfläufen und nach dem Förderstutzen bitte geeignete Absperrschieber anbringen.
- 3- Installieren Sie die Förder- bzw. Druckleitung DN 50 so, dass Rücklauf aus der Abwasserkanalisation vermieden wird (**8a** **3** Sonderseite II, "Zeichnungen"), mit einer Rohrschleife über die Rückstauenebene.
- 4- Nach der Rohrschleife führen Sie die weitere Ableitung im nächsthöheren Durchmesser aus, z. B. DN 60.
- 5- Im Falle einer Schachtmontage (Grube) sichern Sie den SANICUBIC Pro mittels einer Tauchpumpe gegen Überflutung ab.
- 6- **SANICUBIC® Classic** bitte über Dachoberkante entlüften.

8b Anschluss von Sanitärgeräten an tiefliegende Einlauföffnungen

 Bei Installation von Dusche oder Badewanne auf Einbauebene des **SANICUBIC® Classic** muss die Oberkante der Abwasserableitungen mindestens 250 mm über Boden liegen.

8c Anschluss der Abwasserein- oder Förder- Druck- und Entlüftungsrohre.

Ein- und Ableitungsöffnungen rechts und links oben, am **SANICUBIC® Classic** liegen unter geklipsten Abdeckungen **8c** **1**.

8c Anschluss der Förder- bzw. Druckleitung

Zerkleinerungsvorrichtungen an den Pumpenansaugöffnungen ermöglichen die Druckleitung in DN 50.

Nehmen Sie die Ab- bzw. Einleitungsstutzenverkleidung (**8c** **1**) an der Geräteoberseite ab.

Der Druck- bzw. Förderstutzen

Y-Bogen, befindet sich in Gerätemitte, hinten **8c**.

Anschluss über Stutzen **8c** **3** **J** an das Steigrohr, mit geräuschkämpfenden Schellen.

SANICUBIC® Classic hat eingebaute Rückflussklappen.

Sperrschieber, Rückflussverhinderer s. Abschn. **8a** **2**.

8d Anschluss von Einleitungen DN 50

• tief liegend - **8d** **1**

Sägen Sie die Kuppe des DN 100 Anschlussstutzens ab.

Es entsteht ein DN 50-Einlauf.

Vor Befestigen des Überleitungsstutzens **D** schneiden sie ihn auf DN 50 zurecht.

8d (Fortsetzung)

• **oben liegend** - **8d 2**

Sägen die DN 50-Kuppe am Einlauf ab. Vor Befestigen des Stutzens **D** schneiden sie ihn auf DN 50 zurecht. Siehe Illustration Sonderseite 2, Zeichnung **8d 3**.

VARIANTE : EINLAUF IN DN 40

• Den Stutzen auf DN 40 zurecht schneiden - **8d 3**.

8e ANSCHLUSS VON DN 100-EINLEITUNGEN

• **tief liegend** - cf **8e 1**

1- Insertstopfen am Seiteneinlauf abnehmen, aufbewahren. Damit kann später ein DN 50-Stutzen für einen evtl. unbenutzten, oberen DN 100 Einlauf hergestellt werden.

2- Befestigen Sie den Stutzen **F** mit der Schelle **J**.

3- Stecken sie das DN 100-Fallrohr in den Stutzen und befestigen Sie es mit der zweiten Schelle **J**.

• **oben liegend** - cf **8e 2**

1- Sägen Sie die Kuppe des DN 100-Einlaufs ab.

2- Befestigen Sie den Stutzen **F** mit der Schelle **J**.

3- Stecken sie das DN 100-Fallrohr in den Stutzen und befestigen Sie es mit der zweiten Schelle **J**.

8f ANSCHLUSS DER BELÜFTUNG

1- BELÜFTUNG VON SANICUBIC® Classic
Einer der oberen DN 50-Einläufe dient als Pumpenbelüftung.

Das DN 50-Belüftungsrohr über Dach führen.

a- Sägen Sie die Kuppe eines DN 50-Einlaufs ab und befestigen Sie den Stutzen **D** mit einer Schelle **G**.

b- Stecken sie das DN 50-Belüftungsrohr in den Stutzen und befestigen Sie es mit der zweiten Schelle **G**.

ACHTUNG: Keinen Vakuumbrecher (Belüfter) an schließen. Es muss eine freie Be- und Entlüftung gewährleistet sein !

2- BELÜFTUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS

Den mitgelieferten PVC-Schlauch kristall 8/11 an die Tastatur auf dem Sanicubic anschließen. Das andere Ende dieses Schlauches muss sich zwischen 1 m und 2 m über dem Gerät befinden um zu vermeiden, dass im Fall einer Überschwemmung Wasser in den elektrischen Teil eindringen kann.

Achtung: Den Schlauch nicht zusammenkneifen.

8g GERÄT ENTLEREEN (WARTUNG)



Auch für einfache Wartungsmaßnahmen: Vor jedem Eingriff Gerätestecker ziehen!

Zur vollständigen Geräteentleerung ist ein Wassersauger zu verwenden. Gehen sie in nachstehender Reihenfolge vor:

1- Geräteabdeckung abnehmen.

2- Entfernen Sie einen Stopfen **8g 2** **K** von einem der beiden Wartungs- bzw. Entleerungsstutzen.

3- Führen sie das Wassersaugerrohr durch den Wartungs- bzw. Entleerungsstutzen ein. Das Wassersaugrohr kann 40 mm Durchmesser haben.

Schalten Sie den Sauger ein. Entleeren Sie **SANICUBIC® Classic**.

4- Ist der Behälter entleert, verschließen Sie die Wartungsöffnung mit dem Stopfen und bringen Sie die Geräteabdeckung wieder an.

8h BEFESTIGUNG DES GERÄTS AM BODEN

SANICUBIC® Classic muss am Boden befestigt werden, um Verrutschen oder Verdrehen zu verhindern.

1- Stellen Sie das Gerät am gewünschten Ort auf. Beachten Sie bitte die Einlaufleitungen aller anzuschließenden Leitungen. Denken Sie an derzeitige - und evtl. zukünftige Sanitäreinrichtungsvorhaben.

Richtig mit Werkzeug rankommen: die Anschlüsse liegen hinten, z. B. Übergangsstutzen der diversen Ein- und Abläufe. 600 mm nach allen Seiten und sind laut EN vorgeschrieben.

2- Zeichnen Sie den Umriss des **SANICUBIC** am Boden an.

3- Positionieren und befestigen sie die Haltewinkel am Boden, gemäß der Bohrskizze **8h 1**.

4- Platzieren Sie **SANICUBIC® Classic** über den Haltewinkeln.

5- Befestigen Sie nun das Gerät daran, mit den Schrauben **B**.

8i ELEKTROANSCHLUSS



Elektroarbeiten für Ihren **SANICUBIC® Classic** sind von einem zugelassenen Elektrofachmann vorschriftsmäßig auszuführen. Bewahren Sie die Rechnung (für Versicherung, Garantiefälle u. dergl.) gut auf!

Der Anschluss muss den Errichtungsnormen Ihres Landes genügen, in Deutschland z. B. DIN VDE 0100, Teil 701 (Feucht- und Nassräume, Fehlerstromschutzschalter, Nennauslösestrom von 30 mA, usw.).

Die Stromversorgung muss der Schutzklasse I entsprechen. Korrekte Erdung prüfen [38 Ω].

Das Gerät muß durch eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktöffnungsabstand von mindestens 3mm vom Netz getrennt werden.

9 HIER WERDEN SIE EIN SANICUBIC®PROFI



Die **LEDs** auf dem Bedienerfeld werden Sie rasch verstehen. **Bitte erklären Sie das alles auch Ihrem Kunden.**

LEUCHTANZEIGEN



Armaturenbrett, Bedienerfeld und Betriebsanzeigen

1. Normalbetrieb, Anzeige der Betriebszustände im Sanicubic® Classic.

Die Motorpumpen arbeiten im Wechsel. Im Normalbetrieb läuft nur eine Motorpumpe.

Start/Stop der Motorpumpen ist wasserstandsgesteuert.

Wasserstand hoch: Pumpe 1 bzw. 2 **Start**

Wasserstand tief: kurzer Nachlauf, dann 1 bzw. 2 **Stop!**

Pumpe läuft: **Betriebsanzeige (LED)** 1 bzw. 2 **grün**

2.1 Zeitliche Kontrolle – Wasserstand hoch (Dauer) Warnsignal – Zwangszuschaltung zweite Motorpumpe

Leistungsabfall der diensthabenden Motorpumpe (verstopft, oder langanhaltendes hohes Abwasservolumen im Behälter). In der Praxis: Abwasser im Pumpenbehälter steigt über das kritische Niveau, trotz einer Minute Vollastbetrieb der Pumpe.

2.1.1 Automatische Zuschaltung der zweiten Motorpumpe

Signalton **Buzzer** **Ein**

LED-Betriebsanzeige Motorpumpe 1 bzw. 2 **rot**

Motorpumpe 2 bzw. 1 **Start**

bis zum Absenken auf Kontrollpunkt

“Behälter entleert, beide Pumpen abschalten!” 2 und 1 **Stop!**

2.2 Niveauschaltung – kritisches Wasservolumen Warnsignal – volumengesteuerte Zuschaltautomatik

Im Praxisbetrieb: Die elektronische Volumenmessung im **SANICUBIC® Classic** bleibt länger als vier Sekunden aktiviert.

2.2.1 Automatische Zuschaltung der zweiten Motorpumpe

Signalton **Buzzer** **Ein**

LED-Betriebsanzeige Motorpumpe 1 bzw. 2 **rot**

Motorpumpe 2 bzw. 1 **Start**

bis zum Abschalten des Volumenmelders (als zweifache

Sicherheit) und Absenkung des Wasserstands auf **Abschaltniveau:** Beide Motorpumpen: 2 und 1 **Stop!**

3. Warnanzeigen-Rückstellung

3.1 Fehlfunktions-Risiken lösen Warnsignale aus. Nach Bereinigung einer jeweiligen Risikosituation wird jedoch nur das **Akustiksignal** aufgehoben.

3.2 Zur Erinnerung leuchtet das Alarm-LED weiter.

3.3 Die Rückstelltaste im Tastenfeld (neben) schaltet die Akustiksignale aller Risikofälle ab. Bis zur Bereinigung des gemeldeten Zwischenfalls bleibt jedoch das Warn-LED auf **rot**

10 NORMENKONFORMITÄT

- **SANICUBIC® Classic** erfüllt die **EN 12050-1** sowie die europäischen Vorschriften bezüglich der Bauaufsicht, elektrischer Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit.

11 INBETRIEBNAHME

 Nach Verrohrung und Elektroarbeiten erfolgt die Dichtprüfung der Abwassereinleitungen: Lassen Sie nacheinander die verschiedenen Sanitärgeräte der Gesamtanlage laufen und überprüfen Sie mit dem Installateur zusammen genauestens die Rohrübergänge.

Nur kein Wasser sparen: **Das Gerät soll mindestens zwei mal starten und beide Entleerungszyklen vollständig abwickeln.**

Kein Trockenlauf!

 Nur mit Wasser! Werden die Pumpen ohne Wasser, ohne Befehl durch die Steuerelektronik gestartet, leidet die Zerkleinerungsmechanik an der Pumpenansaugung.

Bitte die Pumpen nie ohne Wasser von Hand starten!



Mit Taste 1 oder 2 dürfen die Pumpen nach einem 'Nothalt' (Verstopfung, oder Stromausfall durchgestartet werden). **Aber nur auf Anweisung vom Kundendienst!**

12 VERWENDUNG UND NUTZUNG

SANICUBIC® Pro fördert haushaltsübliche Abwässer in die Kanalisation. **Andere Nutzung annulliert die Werksgarantie.**

 Weder Hygieneartikel, Kondome, oder Öl, Lösungsmittel, Abfälle aller Art, Säuren, Basen, Laugen, korrosive oder explosive Flüssigkeiten dürfen durch über die Pumpe ablaufende Geräte entsorgt werden, was auch für klassische WCs gilt. Besonders jedoch für WCs, die über **SANICUBIC® Classic** entsorgt werden.

 Bei Stromausfall Wasser aller angeschlossenen Geräte abstellen. Keine **WC-Spülung** betätigen oder **Badewanne** ablaufen lassen, **Wasch- und Spülmaschinen** ausschalten! Dann erst die Ursache des Stromausfalls suchen.

Die Pumpe nicht in explosionsgefährdete Bereiche einbauen!

13 WARTUNG

 Die Funktion von **SANICUBIC® Classic** sollte jeden Monat per Sichtkontrolle (Tastenfeldanzeige) überprüft werden.

Ein Mal jährlich soll der Pumpenbehälter vom Kundendienst **1** entleert und **2** gereinigt werden.

- Hierbei auch eine Funktionskontrolle vornehmen:
 - 4** Einlauf- und Förderleitungsdichte prüfen, dabei zwei maligen Pumpenstart und -stopp abwarten.
 - 5** Tastenfeld- und HF-Funktionsmelderanzeigen miteinander vergleichen.

14 GARANTIE

SFA SaniBroy GmbH bietet für **SANICUBIC® Classic** zwei (2) Jahre Garantie (Motoren, Elektronik, Ersatzteile bzw. Reparatur). Bitte bewahren Sie die Rechnung gut auf, um sie gegebenen Falles vorlegen zu können.



15 EVENTUELLE INTERVENTIONEN

DIESE ANWEISUNGEN SIND NUR FÜR DIE AUSFÜHRUNG DURCH FACHLEUTE BESTIMMT

Vor jeder Interventionen den Netzstecker ziehen

ALARM AM GERÄT

Erste eventuelle Eingriffe am Gerät

FESTGESTELLTE STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFEN
1 – Alarmsignal + allgemeine Alarm-LED (rot) blinkt	• Erfassungssystem defekt	• SFA-Kundendienst anfordern
2 – Alarmsignal+ allgemeine Alarm-LED (rot) leuchtet	• Leitung verstopft • Pumpe verstopft oder blockiert	• Die Pumpen durch wiederholte Impulse zum Laufen bringen (Pumpenstart (Handauslösung) • SFA Kundendienst anfordern
3 – Allgemeine Alarm-LED (rot) leuchtet	• Am Gerät sind folgende Probleme aufgetreten: Leitung verstopft, Pumpe(n) blockiert oder verstopft • Der Netzstrom zum Gerät wurde unterbrochen	• Zum RESET Tasten 1 oder 2 (Pumpenstart) drücken, Alarm erlischt
4 – Alarmsignal + allgemeine Alarm-LED + gelbes Netz-LED blinkt	• Stromunterbrechung	• Um den Alarmsignal abzustellen, auf eine der zwei Pumpenstart (Handauslösung) drücken. • Stromversorgung überprüfen • SFA-Kundendienst anfordern


Zweite eventuelle Eingriffe am Gerät

FESTGESTELLTE STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHEN	ABHILFEN
Pumpe startet automatisch, trotz roter LED	• Elektronischer Schaltkreis defekt	• SFA-Kundendienst anfordern
Niveausteuering defekt oder verschmutzt, zu geringer Höhenunterschied im seitlichen Zulauf, unbelüftete Zulaufleitung zu lang.	• Abflussrohr verstopft • Förderhöhe zu groß • Erfassungssystem defekt • Elektronischer Schaltkreis defekt	• Verstopfung im Abflussrohr beseitigen • Installation überprüfen (*) • SFA-Kundendienst anfordern
SFA Kundendienst anfordern	• Die Rückschlagventile sind entweder durchlässig oder beschädigt	Die Ventile reinigen oder auswechseln

(*) Achtung! Vermeiden Sie so weit es geht, 90° Umlenkungen, wenn die Anhubhöhe sehr hoch ist. MF: Forcierter Betrieb.

16 INTERVENTIONEN AN DEN MOTORPUMPEN

16a AUSBAU EINER MOTORPUMPE



• Netzstecker des **SANICUBIC® Classic** ziehen. ⚠

Sobald die Stromzufuhr unterbrochen ist, blinkt die gelbe LED "Netzkontrolle 230 V" auf dem Tastenfeld, und das akustische Warnsignal meldet: **Netzspannung aus!**


Fahren Sie jetzt bitte wie folgt fort:

- Gerätedeckel abnehmen (geklipst)
- Schlauchbinder **B** an Kabelhülle lockern. ⚠
- Lösen Sie die vier Einspeisungsdrähte aus der Klemmenleiste des Pumpmotors. ⚠
- Lösen sie den Schlauchbinder **A** am Druckableitungskrümmen des defekten Motors.

Die Rückschlagklappe im Y-Bogen bleibt geschlossen:


Die Wassersäule in der Druckleitung läuft während dieser Demontage nicht zurück.

- Öffnen Sie die Halteschrauben **D** des Motorpumpenblocks am oberen Teil des Pumpengehäuses.
- Heben sie den Pumpmotor am Griff **E** an und ziehen Sie ihn aus dem Pumpengehäuse.



Während der Pumpmotor im Werk oder bei Ihrer **regionalen Kundendienststelle** in Revision ist, kann **SANICUBIC® Classic** bis zum Wiedereinbau des erneuerten Motors seine Aufgabe mit dem verbliebenen Pumpmotor erfüllen.


16b PROVISORISCHER ZUSAMMENBAU MIT NUR EINER MOTORPUMPE



- Schrauben Sie den defekten Motor von seiner Halteplatte ab.
- Positionieren Sie die Halteplatte auf dem Pumpmotordurchgang in den Pumpenbehälter.
- Verschrauben Sie sie dicht.
- Stellen Sie den Übergang zum Y-Abflusskrümmer wieder her.

• Schließen sie den Kabeldurchgang des demontierten Motors mit dem Stopfen **G**.

16c DEAKTIVIEREN DER ELEKTRONISCHEN STEUERUNG UND DER EINSPEISUNG DES AUSGEBAUTEN MOTORS




Die ausgebaute Motorpumpe soll keine Betriebs- oder Warnmeldungen mehr hervorrufen, und die elektronische Steuerung soll auf den Betrieb mit dem verbliebenen Motor umgestellt werden.

- Die werksseitige Einstellung der switches steht auf "ON". Schieben Sie den switch des ausgebauten Motors auf "neutral" bzw. "OFF". Hierbei bedeutet

- 1 = Pumpmotor 1
- 2 = Pumpmotor 2.

16d WIEDEREINBAU EINER REVIDIERTEN MOTORPUMPE



Netzstecker des **SANICUBIC® Classic** ziehen. ⚠

Sobald die Stromzufuhr unterbrochen ist, blinkt die gelbe LED "Netzkontrolle 230 V" auf dem Tastenfeld, und das akustische Warnsignal meldet: **Netzspannung aus!**

Fahren Sie jetzt bitte wie folgt fort:

- Ziehen Sie den Stopfen **G** vom Kabeldurchgang ab. (s. Fig. **16b 2**).
- Schrauben Sie die "leere" Motorhalteplatte vom Pumpengehäuse ab, um den revidierten, erneuerten oder neuen Motor daran zu befestigen. (s. Fig. **16b 1**).
- Schließen Sie die Einspeisung wieder an der Pumpmotor-Klemmenleiste an.
- Achten Sie auf die richtige Polung ⚠ (blau -braun - grün/gelb - weiß).
- Schieben Sie den Motor-switch auf der Schaltplatte der elektronischen Steuerung auf "ON".
- Schließen Sie den Förderstutzen des "neuen" Pumpmotors an den Y-Krümmen an.
- Stecken sie den Netzstecker wieder ein.
- Führen sie jetzt eine Neu-Inbetriebnahme nach Ziffer **11** und **13** mit den dazu gehörenden Tests durch.

1 DESCRIZIONE

SANICUBIC® Classic è una stazione di sollevamento progettata per evacuare gli effluenti di piccole unità a uso privato o commerciale.

Al fine di beneficiare delle condizioni di Garanzia è necessario rispettare tutte le regole di installazione e manutenzione descritte in questo documento.

In particolare:

- "⚠" indicazioni il cui non rispetto potrebbe comportare rischi per la sicurezza delle persone
- "⚡" il non rispetto delle avvertenze riguardanti la presenza di un rischio di origine elettrica
- "⚙" operazioni di manutenzione ed intervento riservate esclusivamente a personale autorizzato

il non rispetto del simbolo "ATTENZIONE" potrebbe compromettere seriamente il corretto funzionamento dell'apparecchio

Per tutte le informazioni complementari, potete rivolgervi al nostro servizio clienti.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

SANICUBIC® Classic contiene due pompe indipendenti. Ognuna di queste pompe è munita di un sistema di triturazione ad alta prestazione.

Le due pompe funzionano a turno in modo alternato. In caso di funzionamento anormale, oppure nel caso in cui una delle 2 pompe sia difettosa, i due motori funzionano simultaneamente. Anche nel caso in cui una delle 2 pompe sia difettosa, viene sostituita dall'altra.

Il serbatoio di **SANICUBIC® Classic** è munito di due tubi sommersi che comandano uno la marcia dei motori e l'altro il sistema d'allarme.

- **Tubo sommerso lungo** (funzionamento normale): non appena gli scarichi arrivano al livello di azionamento del tubo, il sistema di pompaggio si mette in marcia.
- **Tubo sommerso corto** (funzionamento anomalo): se gli effluenti arrivano al livello alto nel serbatoio, si determina un contatto che mette in funzione la marcia forzata del sistema di pompaggio. Questo contatto aziona un allarme sonoro e visivo. Il LED dell'allarme generale sulla tastiera del **SANICUBIC® Classic** diventa rosso. Le **SANICUBIC® Classic** può anche essere dotato di un modulo di allarme a distanza (wireframe) che riproduce i segnali ottici e sonori del funzionamento dell'apparecchio.

2 LISTA DEI PEZZI FORNITI**3 DIMENSIONI****4 DATI TECNICI SANICUBIC® Classic**

Tipo	R300 LC
Altezza di mandata massima	11 m
Tensione	220-240V
Frequenza	50 Hz
Volume	47 l
Potenza massima assorbita	3000 W
Intensità massima assorbita	13 A
Classe elettrica	I
Temperatura media delle acque ammissibili	35°C
Temperatura massima per intermittenza (max 5 min)	70°C*
Indice di protezione	IP67
Peso netto (accessori inclusi)	30 kg

*Cicli d'evacuazione calda della lavatrice e della lavastoviglie

5 CAMPO D'APPLICAZIONE

Scarichi domestici multipli provenienti da un'abitazione. Per calcolare la prestazione dell'apparecchio, la portata cumulata non deve superare l'80% di quella indicata sul grafico **6**.

6 PRESTAZIONI

Esempio: la pompa P1 lavora normalmente. A 5 m di mandata, essa evacua 160 l/min. Alla minima insufficienza della pompa P1 o in occasione di un arrivo di acque reflue troppo forte, la pompa P2 si rimette in funzione. La portata sale allora a circa 275 l/min, fino alla normalizzazione.

7 EQUIVALENZA ALTEZZA/LUNGHEZZA EVACUAZIONE**8 INSTALLAZIONE**

L'installazione del **SANICUBIC® Classic** va effettuata nel rispetto delle norme EN12056. La messa in servizio e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuate solo ed esclusivamente da personale qualificato. Si prega di riferirsi alla norma d'installazione EN 12056.

8a AVVERTENZE

- 1- Attenzione: il locale tecnico in cui sarà installato **SANICUBIC® Classic** deve essere di dimensioni sufficienti per permettere uno spazio di lavoro di 600 mm. minimo attorno e al di sopra dell'apparecchio in modo da facilitare tutte le operazioni di manutenzione. Questo locale deve essere illuminato, sufficientemente ventilato e protetto contro il gelo.
- 2- Dei rubinetti di arresto (non forniti) devono essere installati all'ingresso delle colonne di scarico come anche sul condotto d'evacuazione.
- 3- Questo condotto d'evacuazione deve essere concepito in modo da evitare ogni riflusso dalle fogne (vedi esempi disegno **8a** **3**). Potete sopperire a questo inconveniente con la predisposizione di un anello anti-ritorno, situato al di sotto del livello di riflusso. **Osservazione:** Salvo indicazioni locali contrarie, il livello di scarico corrisponde al livello stradale (strade, marciapiedi...). Continuare questa canalizzazione dopo l'anello anti-ritorno tramite il tubo di diametro superiore.
- 4- Si raccomanda l'installazione di una pompa ausiliaria per l'eventuale drenaggio del locale tecnico (in caso di inondazione).

- 5- La stazione di sollevamento deve collegata ad un condotto di aerazione al di sopra del tetto.
- 6- La stazione di sollevamento va fissata al suolo (vedi paragrafo **8a**).

8b RACCORDO DELL'EVACUAZIONE

Smontate il o i coprihiera sul retro dell'apparecchio (cfr **8a** 1).

Grazie al sistema di triturazione che equipaggia ogni pompa, potete utilizzare per lo scarico dei tubi di evacuazione **DN 50**.

Il gomito di ritorno si trova al centro dell'apparecchio, sul retro (cfr **8b**). Allacciatelo tramite il manicotto D al tubo ascendente e fissatelo con gli stringitubi.

Ogni pompa del **SANICUBIC® Classic** è munita di valvola antiritorno.

Per rubinetti e valvole, vedi paragrafo **8a**.

8c RACCORDO DI APPARECCHI SANITARI ALLE ENTRATE BASSE

⚠ Se desiderate installare doccia o bagno allo stesso livello del **SANICUBIC® Classic**, dovete assicurarvi che ci sia un'altezza minima in caduta degli scarichi di 250 mm.

8d RACCORDO ENTRATE DN40/50

Entrate basse (cfr **8d** 1)

Entrate alte (cfr **8d** 2)

- Tagliare l'estremità dell'entrata DN50 con una sega
- Tagliare il manicotto **D** al diametro del tubo: DN 40 o DN 50 (cfr **8d** 3)
- Fissare il manicotto **D** sull'entrata e sul tubo per mezzo di fascette stringitubo.

8e RACCORDO DELL'ENTRATA DN 100/110

Entrate basse (cfr **8e** 1)

- 1- Togliere il tappo dell'entrata laterale.
- 2- Fissare il manicotto **E** con la fascetta stringitubo **J**.
- 3- Infilare il tubo DN 100/110 nell'altra estremità del manicotto e fissarlo con l'altra fascetta stringitubo **J**.

Entrate alte (cfr **8e** 2)

- 1- Tagliare l'estremità alta dell'entrata con la sega.
- 2- Fissare il manicotto **E** con la fascetta stringitubo **J**.
- 3- Infilare il tubo DN 100/110 nell'altra estremità del manicotto e fissarlo con l'altra fascetta stringitubo **J**.

8f RACCORDO DELLO SFIATATOIO**1- AERAZIONE DEL SANICUBIC® Classic**

Una delle entrate alte DN50 deve essere dedicata alla ventilazione. Il condotto di aerazione deve essere fissato al tetto. Tagliare l'estremità di una delle entrate DN50 con la sega.

Fissare poi il manicotto **D** con la fascetta stringitubo **G**. Infilare il tubo DN50 nell'altra estremità del manicotto e fissarlo con l'altra fascetta stringitubo **G**.

ATTENZIONE: Non ricordare un rompivuoto al condotto di aerazione perchè il condotto deve rimanere aperto per il buon funzionamento dell'apparecchio.

2- AERAZIONE DELLA PARTE ELETTRICA

Collegare il tubo PVC cristallo da 8/11 fornito alla tastiera che si trova su sanicubic.

L'altra estremità del tubo deve trovarsi tra 1m e 2m sopra l'apparecchio per evitare che in caso di allagamento l'acqua entri nella parte elettrica.

Attenzione : non stringere il tubo.

3- SVUOTAMENTO

Il **SANICUBIC® Classic** è munito di 2 tappi (B11).

Scollegare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio

Per svuotare l'apparecchio:

- 1- Sganciare il coperchio.
- 2- Togliere uno dei due tappi.
- 3- Inserire il tubo dell'aspiratore (ad acqua) per svuotare l'apparecchio. Il diametro di passaggio è di 40 mm.
- 4- Una volta terminato lo svuotamento, rimettere il tappo e il coperchio.

3- FISSAGGIO AL SUOLO DEL SERBATOIO

SANICUBIC® Classic possiede dei dispositivi di fissaggio al suolo che gli impediscono di ruotare o di muoversi.

- 1- Collocare l'apparecchio nel posto voluto.
- 2- Tracciare il contorno dell'apparecchio.
- 3- Posizionare e fissare al suolo le L secondo il piano di fissaggio (B11).
- 4- Rimettere l'apparecchio in posizione.
- 5- Fissare l'apparecchio con le viti B.

3- RACCORDO ELETTRICO

- 1- L'impianto elettrico deve essere realizzato da un elettricista qualificato.
L'impianto elettrico deve corrispondere alle norme in vigore nel paese.
- 2- L'alimentazione deve essere realizzata in classe 1.
L'apparecchio deve essere raccordato a una cassetta di raccordo collegata a terra. Il circuito d'alimentazione elettrica deve essere protetto da un disgiuntore differenziale ad alta sensibilità da 30 mA, calibrato a 20 A.
Questo raccordo deve servire esclusivamente all'alimentazione del **SANICUBIC® Classic**. Se il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito solo ed esclusivamente dal Produttore o da personale autorizzato, al fine di evitare ogni pericolo all'utilizzatore.

9 FUNZIONAMENTO DELL'ALLARME

1/ Allarmi generali

Allarme di livello:

Se il livello dell'acqua riscontrato all'interno dell'apparecchio è anormale, si avrà: attivazione della sirena + accensione del LED rosso di allarme + avvio del secondo motore 3 secondi dopo (vedi immagine della tastiera di controllo).

Allarme a tempo


Se uno dei due motori funziona per più di 1 minuto: avvio della sirena + accensione del LED rosso di allarme + avvio dell'altro motore dopo tre secondi.

2/ RESET (RAZ) allarmi generali

Se il problema che ha attivato uno degli allarmi di cui sopra scompare, l'allarme sonoro si arresta ma il LED rosso d'allarme resta acceso per memorizzare il fatto che il sistema ha incontrato un problema. Il tasto "RAZ allarme" della tastiera permette di arrestare la sirena in ogni caso, ma non permette di far spegnere il LED rosso se non nel caso in cui il problema che ha fatto scattare l'allarme sia stato risolto.

Questo accorgimento permette di evitare che il problema resti irrisolto e/o dimenticato.

ALLARME DELL'APPARECCHIO



10 CONFORMITÀ ALLE NORME

• **SANICUBIC® Classic** è conforme alla norma EN 12050-1 (stazione di sollevamento per effluenti contenenti materie fecali) nonché alle direttive europee sui prodotti di costruzione, sulla sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica.

L'installazione e l'uso di questo apparecchio devono corrispondere alle norme d'installazione europee EN 12056 ed alle esigenze locali del Paese in cui viene installato.

11 MESSA IN SERVIZIO

1 - Una volta effettuati correttamente tutti i collegamenti idraulici ed elettrici, fare le operazioni di verifica per la tenuta stagna di tutti i raccordi collegati. Per fare questo aprire ad uno ad uno l'acqua per tutti gli apparecchi sanitari collegati alla stazione di sollevamento. Accertarsi del buon funzionamento dell'apparecchio effettuando una prova con acqua per almeno due cicli di avvio dei motori.

2 - **ATTENZIONE:** Un funzionamento a secco dei motori deteriorerebbe il sistema di triturazione e comprometterebbe quindi la funzionalità del **SANICUBIC® Classic**. Evitare quindi di far funzionare i motori, premendo sui pulsanti della marcia forzata, prima di aver attivato dei cicli di scarico acqua.

12 UTILIZZAZIONE

1- **SANICUBIC® Classic Pro** è concepito solo ed esclusivamente per evacuare le acque reflue di origine domestica. Ogni altra applicazione danneggerebbe l'apparecchio e comporterà l'annullamento della garanzia. Evitare scrupolosamente di scaricare negli apparecchi sanitari collegati: assorbenti, preservativi, articoli d'igiene, oli, solventi, rifiuti, acidi, basi, altri liquidi potenzialmente esplosivi, corrosivi...

2- **ATTENZIONE: in caso d'interruzione di corrente, sospendere l'utilizzo di ogni apparecchio sanitario collegato a SANICUBIC® Classic.**

3- Non installare o usare l'apparecchio in una zona a rischio d'esplosione.

13 MANUTENZIONE

Per una buona manutenzione dell'apparecchio, il funzionamento della stazione di sollevamento va verificato visivamente una volta al mese e deve regolarmente essere controllato da personale qualificato almeno una volta all'anno.

In caso di problemi tecnici, contattate il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato più vicino.

Ogni intervento di manutenzione periodica e non deve essere svolto solo ed esclusivamente da personale Autorizzato SANITRIT SFA Italia S.p.A.

14 GARANZIA

SANICUBIC® Classic è garantito 2 anni per quanto riguarda la fornitura di pezzi ricambio e mano d'opera nella misura in cui l'installazione e l'uso sono conformi alle presenti avvertenze. In caso contrario la Garanzia del Costruttore decade.

Per tutte le informazioni complementari, potete rivolgervi al nostro servizio clienti.

SANITRIT
SFA Italia S.p.A.
Via Del Benessere, 9
27010 Siziano (PV)
Italia
+39 0382 6181

**15 INTERVENTI EVENTUALI****ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI!**

Prima di effettuare ogni intervento tecnico, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica

ALLARME APPARECCHIO**Primi interventi eventuali su apparecchio**

ANOMALIA RILEVATA	PROBABILI CAUSE	SOLUZIONI
1 - Sirena + LED allarme generale lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema di rilevamento difettoso 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare il servizio post-vendita SFA
2 - Sirena + LED allarme generale fisso	<ul style="list-style-type: none"> • Condotto ostruito • Pompa ostruita o bloccata 	<ul style="list-style-type: none"> • Azionare le pompe (pulsanti MF) ripetutamente • Consultare un tecnico riconosciuto SFA
3 - LED allarme generale	<ul style="list-style-type: none"> • L'apparecchio ha riscontrato il problema seguente: condotto ostruito, pompe ostruite o bloccate • L'apparecchio ha riscontrato un'interruzione di corrente 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere uno dei due pulsanti MF per il RESET (l'allarme si spegne)
4 - Sirena + LED allarme generale + LED giallo interruzione lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> • Interruzione di corrente 	<ul style="list-style-type: none"> • Per interrompere la sirena premere uno dei due pulsanti MF • Verificare l'impianto elettrico • Consultare il servizio post-vendita SFA

Primi interventi eventuali su apparecchio


ANOMALIA RILEVATA	PROBABILI CAUSE	SOLUZIONI
Il motore non parte ma MF funziona	<ul style="list-style-type: none"> • Scheda elettronica difettosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultare il servizio post-vendita SFA
Funzionamento continuo delle pompe	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo di scarico ostruito • Altezza di scarico troppo elevata • Sistema di rilevamento difettoso • Scheda elettronica difettosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Liberare il tubo di scarico • Rivedere l'impianto (*) • Consultare il servizio post-vendita SFA
Riavvio intermittente delle pompe	<ul style="list-style-type: none"> • Le valvole antiritorno perdono o sono rotte 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulire o sostituire le valvole

(*) Attenzione: evitare il più possibile i gomiti a 90°. se l'altezza di sollevamento è rilevante. MF: marcia forzata.


16 SMONTAGGIO**ISTRUZIONI RISERVATE ESCLUSIVAMENTE AI CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI SANITRIT SFA**

Nel caso in cui non si arrivi a far funzionare correttamente un motore, si può "disattivare" momentaneamente l'uso di questo motore commutando lo "switch" corrispondente situato sulla carta (SW1: switch 1 e 2 per motore 1 e 2).


Il motore "disattivato" può essere smontato e portato ad un Centro di Assistenza Autorizzato. L'apparecchio funzionerà col motore restante.

**SMONTAGGIO DI UN MOTORE****SCOLLEGARE L'APPARECCHIO DALLA RETE ELETTRICA (la spia gialla deve essere spenta).**


Attendere il Bip sonoro che indica che l'apparecchio non è più alimentato.



Sganciare il coperchio
Svitare la fascetta **A** del motore difettoso (la valvola antiritorno resta in posizione durante la riparazione del motore).



Rimettere lo sportello in posizione. Raccordare l'evacuazione. Usare il tappo **G** per ostruire l'uscita dei fili motore dallo sportello. Fissare con la fascetta **B**.




Svitare la fascetta **B**.
Scollegare i fili motore dalla scatola di raccordo **C**.

Intervento sulla scheda elettronica (cfr immagini **16 1**): rimuovere dalla posizione **ON** il commutatore corrispondente al numero del motore difettoso: Posizionare lo switch sul motore restante:

- 1 = motore 1
- 2 = motore 2

Così l'apparecchio non si metterà in posizione "allarme" e la scheda elettronica alimenterà solo il motore restante.

Attenzione: avvertire l'utente della situazione di emergenza facendo attenzione ad evitare usi intensivi dello stesso.



Svitare le viti **D** dello sportello. Usare la maniglia **E** per sollevare il motore con precauzione.

RIMONTAGGIO DEL MOTORE

Rimuovere il tappo **G** e la botola.

Riavvitare il motore sulla botola e rimetterla in posizione.

Ricollegare i fili motore (cfr immagine **16 3**).


Attenzione:

Rispettare il codice colore:
Filo blu con il filo blu
Filo marrone con il filo marrone
Filo verde con il filo verde
Filo bianco con filo bianco

Passare il commutatore motore della carta su posizione **ON**.

Riallacciare l'evacuazione. Mettere l'apparecchio fuori tensione.

Rifare un test completo di messa in servizio (cfr paragrafo **11**).



Se il motore difettoso ha un problema tecnico irrisolvibile in breve tempo, potete lasciare che **SANICUBIC® Classic** assicuri un servizio minimo con un solo motore. Svitare le viti **F** del motore guasto dallo sportello.

1 DESCRIPCIÓN

SANICUBIC® CLASSIC es una estación de elevación diseñada para evacuar los efluentes de pequeñas unidades de uso privado o comercial.

Observe todas las reglas de instalación y de mantenimiento descritas en estas instrucciones.

En particular las indicaciones señaladas por:

"  " indicación cuyo incumplimiento podría entrañar riesgos para la seguridad personal.

"  " indicación que advierte de la presencia de un riesgo de tipo eléctrico

"  " instrucciones reservadas exclusivamente a los profesionales cualificados.

"**ATENCIÓN**" indicación cuyo incumplimiento podría entrañar riesgos para el funcionamiento del aparato.

Para más información, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

SANICUBIC® Classic contiene dos bombas independientes. Cada una de las bombas está equipada con un sistema de trituración de alto rendimiento.

Las dos bombas funcionan alternativamente. En caso de funcionamiento anormal, los 2 motores funcionan simultáneamente (o si una de las bombas está defectuosa la otra toma el relevo).

El depósito del **SANICUBIC® Classic** está equipado con 2 tubos inmersos que controlan el funcionamiento de los motores y el sistema de alarma respectivamente.

- **Tubo inmerso largo** (funcionamiento normal): desde el momento en que las aguas residuales alcanzan el nivel de activación del tubo largo en la cuba, el sistema de bombeo se pone en marcha.
- **Tubo inmerso corto** (funcionamiento anormal): si las aguas residuales alcanzan el nivel superior de la cuba, se establece un contacto y se activa la marcha forzada del sistema de bombeos auxiliares. Este contacto dispara una alarma sonora y luminosa. La LED de alarma general en el teclado del **SANICUBIC® Classic** se enciende en rojo. Opcionalmente, **SANICUBIC® Classic** puede contar con un módulo de alarma apartado (filaria) que reproduce señales ópticas y sonoras sobre el funcionamiento del aparato.

2 LISTA DE PIEZAS SUMINISTRADAS**3 DIMENSIONES****4 DONNEES TECHNIQUES
SANICUBIC® Classic**

Tipo	R300 LC
Altura máxima de elevación	11 m
Tensión	220-240V
Frecuencia	50 Hz
Volumen	47 l
Potencia máxima absorbida	3000 W
Intensidad máxima absorbida	13 A
Clase eléctrica	I
Temperatura media de las aguas admitidas	35°C
Temperatura máxima por intermitencia (max 5 min)	70°C*
Índice de protección	IP67
Peso neto (accesorios incluidos)	30 kg

*Ciclos de evacuación caliente de lavaplatos y lavadora

5 ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todas las aguas residuales domésticas (los caudales de llegada acumulados no deben sobrepasar el 80 % de los caudales indicados en el gráfico ).

6 CURVA DE RENDIMIENTOS

Ejemplo: La bomba P1 trabaja normalmente. A 5 m de impulsión, la bomba evacua 160 l/min. A la menor insuficiencia de la bomba P1 o en caso de una llegada de aguas usadas demasiado importante, la bomba P2 se pone en marcha. El caudal aumenta entonces 275 l/min aproximadamente, hasta la normalización.

**7 EQUIVALENCIA ALTURA/
LONGITUD DE EVACUACIÓN****8 INSTALACIÓN**

La instalación del **SANICUBIC® Classic** debe efectuarse respetando las normas EN12056. La puesta en servicio y el mantenimiento de este aparato deben ser efectuados por un profesional cualificado. Referirse a la norma de instalación EN 12056.

8a REGLAMENTACIÓN

- 1- Atención: el local técnico donde se instale **SANICUBIC® Classic** deberá tener la dimensión suficiente para permitir un espacio de trabajo de 600 mm como mínimo en torno y por encima del aparato, a fin de facilitar un eventual mantenimiento. Este local debe estar iluminado, suficientemente ventilado y protegido contra la helada.
- 2- Deben instalarse llaves de paso (no incluidas) en las entradas de las aguas residuales, así como en el conducto de evacuación.
- 3- El conducto de evacuación debe estar diseñado para evitar cualquier reflujo de los desagües (ver ejemplos figura ). Gracias a la instalación de un bucle antirretroceso situado por encima del nivel de reflujo, se evitará este último. Observación: salvo indicaciones locales contrarias, el nivel de reflujo corresponde al nivel de la vía pública (calzada, aceras...). Continuar este conducto después del bucle antirretorno por el tubo de un diámetro superior.

4- Se recomienda la instalación de una bomba auxiliar para el drenaje eventual del local técnico (en caso de inundación).

5- La estación de elevación debe estar ventilada por encima del tejado.

6- La estación de elevación debe estar fijada al suelo (ver párrafo ).

8b CONEXIÓN DE LA EVACUACIÓN

Retirar el o los tapones de extremo de la parte trasera del aparato (ver  ).

Gracias al sistema de trituración que equipa cada bomba, el conducto de evacuación puede ser realizado con un tubo DN 50.

El codo de impulsión se encuentra en el centro del aparato, en la parte trasera (ver ). Conectarlo, con ayuda del manguito , al tubo ascendente y fijarlo con abrazaderas.

Cada bomba del **SANICUBIC Pro** está provista de válvulas antirretroceso.

Para las válvulas y los reflujos consultar el párrafo .

**8c CONEXIÓN DE LOS APARATOS
SANITARIOS A LAS ENTRADAS
BAJAS**

 Si se desean instalar ducha o baño al mismo nivel que el **SANICUBIC® Classic**, es imperativamente necesario colocar la parte superior de los desagües de evacuación de los aparatos a una altura mínima de 250 mm.

**8d CONEXIÓN DE ENTRADAS
DN 40/50**

Entradas bajas (ver  )

Entradas altas (ver  )

- Cortar el extremo de la entrada DN50 con una sierra
- Cortar el manguito  al diámetro del tubo: DN 40 o DN 50 (ver  )
- Fijar el manguito  a la entrada y al tubo con ayuda de las abrazaderas.

**8e CONEXIÓN DE LA ENTRADA
DN 100/110**

Entradas bajas (cf  )

- 1- Retirar el tapón de la entrada lateral.
- 2- Fijar el manguito  con la abrazadera .
- 3- Introducir el tubo DN 100/110 en el otro extremo del manguito y fijarlo con la otra abrazadera .

Entradas altas (cf  )

- 1- Cortar con una sierra el extremo alto de la entrada DN 100.
- 2- Fijar el manguito  con la abrazadera .
- 3- Introducir el tubo DN 100/110 en el otro extremo del manguito y fijarlo con la otra abrazadera .

8f CONEXIÓN DEL RESPIRADERO

1- **RESPIRADERO DEL SANICUBIC® Classic**

Una de las entradas altas DN 50 debe reservarse para la ventilación. El conducto de ventilación debe estar conectado al tejado. Cortar con

una sierra el extremo de una de las entradas DN 50.

Fijar el manguito **D** con la abrazadera **C**.

Introducir el tubo DN 50 en el otro extremo del manguito y fijarlo con la otra abrazadera **C**.

ATENCIÓN: No instalar un rompedor de vacío en el conducto de ventilación. Este conducto debe permanecer abierto para el correcto funcionamiento del aparato.

2- COMO AISLAR LA PARTE ELÉCTRICA

Conectar el tubo de PVC cristal 8/11 suministrado con el teclado situado en el sanicubic. El otro extremo de este tubo deberá situarse entre 1 y 2 metros por encima del aparato para evitar que entre agua en la parte eléctrica en caso de inundación.

Atención: no estrangular el tubo.

8a VACIADO

El **SANICUBIC® Classic** está provisto de 2 tapones (**8a** **1**).

Desconectar la alimentación eléctrica del aparato

Para vaciar el aparato:

- 1- Desmontar el capó.
- 2- Retirar uno de los dos tapones.
- 3- Pasar el tubo del aspirador (de agua) para vaciar el aparato. El diámetro de paso es de 40 mm.
- 4- Una vez terminado el vaciado, colocar de nuevo el tapón y el capó.

8b FIJACIÓN DE LA CUBA AL SUELO

SANICUBIC® Classic está provisto de dispositivos de fijación al suelo que le impiden girar o moverse.

- 1- Colocar el aparato en el lugar deseado.
- 2- Marcar en el suelo el contorno del aparato.
- 3- Posicionar y fijar al suelo las escuadras según el plano de perforación (**8b** **1**)
- 4- Colocar el aparato.
- 5- Fijar el aparato con los tornillos **3**.

8c CONEXIÓN ELÉCTRICA

- 1- La instalación eléctrica debe ser realizada por un electricista cualificado y debe corresponder a las normas vigentes en el país de la instalación.
- 2- La alimentación debe estar realizada en clase 1. El aparato debe estar conectado a una caja de conexión conectada a tierra. El circuito de alimentación eléctrica debe estar protegido por un disyuntor diferencial de alta sensibilidad, de 30 mA, calibrado a 20 A. Esta conexión debe servir exclusivamente a la alimentación del **SANICUBIC® Classic**. Si el cable de este aparato resultara dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por su Servicio Postventa, a fin de evitar daños.

9 FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA

1/ Alarmas generales:

Alarma de nivel:

Si el nivel de agua en el interior del aparato es anormalmente alto: activación de la sirena + encendido de la LED roja alarma + arranque del otro motor 3 segundos después (ver figura teclado de mandos).

Alarma temporal:


Si uno de los 2 motores funciona durante más de 1 minuto: disparo de la sirena + encendido de la LED roja alarma + arranque del otro motor 3 segundos después.

2/ Puesta a cero alarmas generales:

Si el problema que ha generado una de las alarmas mencionadas más arriba desaparece, la sirena se para, pero la LED roja de alarma permanece encendida a fin de memorizar el hecho de que el sistema ha encontrado un problema.

El botón de 'Puesta a cero alarma' permite parar la sirena en todos los casos, pero solamente permitirá apagar la LED roja si se ha resuelto el problema que ha activado la alarma. Esto permite evitar que se "abandone" un sistema en fallo.

ALARMA DEL APARATO



10 CONFORMIDAD CON LAS NORMAS

- **SANICUBIC® Classic** está conforme con la norma EN 12050-1 (estación de elevación de aguas residuales que contienen materias fecales), así como con las directivas Europeas sobre los productos de construcción, la seguridad eléctrica y la compatibilidad electromagnética.

La instalación y la utilización de este aparato deben corresponder a las normas de instalación europeas EN 12056 y a las exigencias locales.

11 PUESTA EN SERVICIO

- 1- Una vez efectuadas las conexiones hidráulicas y eléctricas, verificar la estanqueidad de las mismas dejando fluir el agua sucesivamente por cada entrada utilizada. Asegurarse del buen funcionamiento del aparato efectuando un ensayo con agua de 2 ciclos de arranque como mínimo.
- 2- **ATENCIÓN : no hacer funcionar los motores en marcha forzada (presionando los pulsadores de la caja) antes de haber puesto las bombas en el agua. El funcionamiento en seco deteriora el sistema de trituración.**

12 UTILIZACIÓN

- 1- **SANICUBIC® Classic Pro** está concebido para evacuar todas las aguas usadas de origen doméstico. Cualquier otra aplicación entrañaría la anulación de la garantía. No arrojar nunca compresas, preservativos, artículos de higiene, aceites, disolventes, residuos, ácidos, bases, otros líquidos potencialmente explosivos, corrosivos...
- 2- **ATENCIÓN : en caso de corte de corriente, cortar la circulación de agua en los aparatos conectados al SANICUBIC® Classic.**
- 3- No instalar / utilizar en una zona con riesgo de explosión.

13 MANTENIMIENTO

El buen funcionamiento de la estación de elevación debe verificarse visualmente una vez al mes y debe ser controlado regularmente (anualmente) por un personal cualificado. Sin embargo, si sobrevinieran problemas técnicos pedir consejo al Servicio Postventa. Si el cable de este aparato resultara dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por su Servicio Postventa a fin de evitar daños.

14 GARANTÍA

SANICUBIC® Classic está garantizado 2 años piezas y mano de obra, siempre y cuando la instalación y la utilización sean conformes a las presentes instrucciones.



INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

15 INTERVENCIONES EVENTUALES



INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS



Para todas las demás intervenciones, desconectar la toma de corriente

ALARMA EN EL APARATO

Primeras intervenciones eventuales en el aparato

ANOMALÍA CONSTATADA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
1 - Sirena + LED alarma general parpadeante	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de detección defectuoso 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el servicio posventa de SFA
2 - Sirena + LED alarma general fija	<ul style="list-style-type: none"> • Conducto atascado • Bomba atascada o bloqueada 	<ul style="list-style-type: none"> • Poner en marcha las bombas (botones MF) por impulsos repetidos • Consultar a un reparador autorizado SFA
3 - LED alarma general	<ul style="list-style-type: none"> • El aparato ha encontrado el problema siguiente: conducto atascado, bomba(s) bloqueada(s) o atascada(s) • El aparato ha encontrado un corte red eléctrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulsar 1 de los 2 botones MF para reinicio (la alarma se apaga)
4 - Sirena + LED alarma general + parpadeo LED amarillo red eléctrica	<ul style="list-style-type: none"> • Corte red eléctrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Para detener la sirena, pulsar 1 de los 2 botones MF • Verificar la instalación eléctrica • Consultar con el servicio posventa de SFA

Segundas intervenciones eventuales en el aparato

ANOMALÍA CONSTATADA	CAUSAS PROBABLES	SOLUCIONES
El motor no se pone en marcha, pero MF funciona	<ul style="list-style-type: none"> • Tarjeta electrónica defectuosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultar con el servicio posventa de SFA
Las bombas funcionan en continuo	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo de evacuación atascado • Altura de evacuación demasiado elevada • Sistema de detección defectuoso • Tarjeta electrónica defectuosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Desatascar el conducto de evacuación • Revisar la instalación (*) • Consultar con el servicio posventa de SFA
Las bombas se vuelven a poner en marcha DE forma intermitente	<ul style="list-style-type: none"> • Las válvulas anti-retorno tienen fugas o están rotas 	Limpiar o cambiar las válvulas

(*) Atención, evite los codos, como máximo de 90°, si la altura de elevación es importante.
MF: marcha forzada


16 DESMONTAJE



INSTRUCCIONES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES CUALIFICADOS

En caso de que no se consiga hacer funcionar correctamente un motor, es posible "desactivar" la utilización de ese motor conmutando el "switch" correspondiente ubicado en la tarjeta (SW1: switch 1 y 2 para motores 1 y 2)

El motor "desactivado" puede desmontarse. El aparato funcionará con el motor restante.




16 1


DESMONTAJE DE UN MOTOR

DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED ELÉCTRICA (el LED amarillo debe estar apagado).


Bip sonoro que indica que el aparato no está alimentado.



Abir el capó.
Aflojar la abrazadera **A** del motor defectuoso (la válvula antirretroceso permanece en su posición durante la reparación del motor).



Colocar de nuevo la trampilla. Conectar de nuevo la evacuación. Utilizar el tapón **G** para obstruir la salida de los hilos del motor de la trampilla. Fijar con la abrazadera **B**.



Aflojar la abrazadera **B**.
Desconectar de la clema **C** los hilos del motor.

Intervención en la tarjeta electrónica (cf. figura 16 1): retirar de la posición **ON** el switch que corresponde al número del motor defectuoso:

- 1 = motor 1
- 2 = motor 2

De esta forma el aparato no se pondrá en posición "alarma" y la tarjeta electrónica alimentará solamente el motor restante.

MONTAJE DEL MOTOR

Retirar el tapón **G** y la trampilla.

Atornillar el motor a la trampilla y colocar esta última en su posición.

Conectar de nuevo los hilos de los motores (cf. figura 16 3).

Atención:


- Respetar el código de color:
- Hilo azul y el hilo azul
- Hilo marrón con el hilo marrón
- Hilo verde con el hilo verde
- Hilo blanco con el hilo blanco

Poner el switch motor de la tarjeta en posición **ON**.

Conectar de nuevo la evacuación.

Conectar el aparato a la red eléctrica.

Rehacer un test completo de puesta en servicio (cf párrafo 11).



Retirar los tornillos **D** de la trampilla.
Utilizar la empuñadura **E** para levantar el motor con precaución.



Si el motor defectuoso debe ser enviado al fabricante, es posible dejar el aparato funcionando con un sólo motor. Retirar los tornillos **F** del motor defectuoso de la trampilla.

1 DESCRIÇÃO

SANICUBIC® Classic é uma estação elevatória concebida para evacuar os efluentes de pequenas unidades para uso privado ou comercial.

Respeitar todas as regras de instalação e de manutenção descritas neste manual.

Especialmente as indicações com os seguintes símbolos:

"⚠" indicação cujo incumprimento pode provocar riscos para a segurança das pessoas,

"⚡" indicação avisando-o da presença de um risco de origem eléctrica,

"⚙" instruções reservadas exclusivamente aos profissionais qualificados,

"AVISO" cujo incumprimento pode provocar riscos para o funcionamento do aparelho.

Para qualquer informação adicional, é favor contactar o nosso serviço de apoio a clientes.

MODO DE FUNCIONAMENTO

SANICUBIC® Classic dispõe de 2 bombas independentes. Cada uma destas bombas está equipada com um sistema de trituração de elevado rendimento.

As 2 bombas funcionam alternadamente. Em caso de funcionamento anormal, os 2 motores funcionam simultaneamente (se uma das bombas estiver defeituosa, a outra entra em acção, substituindo-se à primeira).

O depósito do **SANICUBIC® Classic** vem equipada com 2 tubos mergulhadores que controlam respectivamente o funcionamento do motor e o sistema de alarme.

- **Tubo mergulhador comprido** (funcionamento normal): desde que os efluentes atingem o nível de activação do tubo comprido na cuba, o sistema de bombagem põe-se a funcionar.

- **Tubo mergulhador curto** (funcionamento anormal): se as águas residuais atingem o nível superior do depósito, é estabelecido um contacto e o sistema de bombagem auxiliar entra em funcionamento forçado. Este contacto faz disparar um alarme sonoro e visual. O LED vermelho do alarme geral do teclado do **SANICUBIC® Classic** ilumina-se. O **SANICUBIC® Classic** pode ser equipado, em opção, com um módulo de alarme à distância (por fio) que reproduz os sinais ópticos e sonoros do funcionamento do aparelho.

2 LISTA DAS PEÇAS FORNECIDAS**3 DIMENSÕES****4 DADOS TÉCNICOS SANICUBIC®**

Tipo	R300 LC
Altura de descarga máxima	11 m
Tensão	220-240V
Frequência	50 Hz
Volume	47 l
Potência absorvida máxima	3000 W
Intensidade absorvida máxima	13 A
Classe eléctrica	I
Temperatura média das águas admissíveis	35°C
Temperatura máxima por intermitência (max 5 min)	70°C*
Índice de protecção	IP67
Peso líquido (acessórios incluídos)	30 kg

*Ciclos de evacuação quente da máquina de lavar louça e da máquina de lavar roupa

5 ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Águas residuais domésticas (os caudais acumulados de entrada não devem ultrapassar 80% dos indicados no gráfico 6).

6 CURVA DE PERFORMANCE

Exemplo: A bomba P1 trabalha normalmente. A 5 m de refluxo, evacua 160 l/min. À mínima dificuldade da bomba P1 ou com uma entrada de águas residuais demasiado importante, a bomba P2 entra imediatamente em acção. O débito sobe então a cerca de 275 l/min, até normalizar.

7 EQUIVALÊNCIA ALTURA/ COMPRIMENTO EVACUAÇÃO**8 INSTALAÇÃO**

A instalação do **SANICUBIC® Classic** deve ser efectuada no respeito das normas EN12056. A instalação e a manutenção deste aparelho devem ser efectuadas por um profissional qualificado.

Reporte-se à norma de instalação EN 12056.

8a REGULAMENTAÇÃO

- 1- Aviso: o local técnico em que ficará instalado o **SANICUBIC® Classic** deve ser de dimensão suficiente para estruturar um espaço de trabalho de 600 mm no mínimo à volta e por cima do aparelho para facilitar uma eventual manutenção. Este local deve ser iluminado, suficientemente ventilado e protegido contra o gelo.
- 2- Devem ser instaladas válvulas de segurança (não fornecidas) nas entradas das águas residuais bem como na conduta de evacuação.
- 3- Esta conduta de evacuação deve ser concebida de forma a evitar qualquer refluxo dos esgotos (ver exemplos desenho 3a3). Com a instalação de uma argola anti-retorno, localizada na parte superior do nível de refluxo, o mesmo é evitado. Observações: Excepto indicações locais em contrário, o nível de refluxo corresponde ao nível da via pública (estradas, passeios...). Após a argola anti-retorno, a tubagem desce até à conduta de diâmetro superior.
- 4- Recomenda-se a instalação de uma bomba auxiliar para a drenagem eventual do local técnico (no caso de inundação).

5- A estação de recolha deve ser ventilada por cima do telhado.

6- A estação de elevatória deve ser fixa ao chão (ver parágrafo 3d).

3b LIGAÇÃO DA EVACUAÇÃO

Colocar o ou os tapa-adaptadores na parte traseira do aparelho (cf. 3a1).

Graças ao sistema de dilaceração que equipa cada bomba, a conduta de evacuação pode ser realizada com um tubo DN 50.

A curva de descarga encontra-se na parte central do aparelho, na parte traseira (cf. 3b). Unir a curva ao tubo ascendente com a manga D, fixar depois com abraçadeiras.

Cada bomba do **SANICUBIC® Classic** está equipada de válvulas anti-retorno.

Para válvulas e refluxo ver parágrafo 3a.

3c LIGAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS ÀS ENTRADAS BAIXAS

⚠ Se pretende instalar uma base de duche ou uma banheira ao mesmo nível que o **SANICUBIC® Classic**, o topo das válvulas de descarga das mesmas tem então que ficar obrigatoriamente a uma altura mínima de 250mm.

3d LIGAÇÃO ENTRADAS DN 40/50

Entradas baixas (cf. 3d1)

Entradas altas (cf. 3d2)

- Cortar a extremidade da entrada DN50 com um serrote
- Cortar a manga D ao diâmetro do tubo: DN 40 ou DN 50 (cf. 3d3)
- Fixar a manga D à entrada e ao tubo com abraçadeiras.

3e LIGAÇÃO DA ENTRADA DN 100/110

Entradas baixas (cf. 3e1)

- 1- Tirar a tampa da entrada lateral.
- 2- Fixar a manga F com a abraçadeira J.
- 3- Enfiar o tubo DN 100/110 na outra extremidade da manga e fixá-lo com a outra abraçadeira J.

Entradas altas (cf. 3e2)

- 1- Cortar a extremidade alta da entrada DN100 com uma serra.
- 2- Fixar a manga D com o colar K.
- 3- Pressionar o tubo DN 100/110 na outra extremidade da manga e fixá-lo com o outro colar K.

3f LIGAÇÃO DO ORIFÍCIO DE VENTILAÇÃO

- 1- **VENTILAÇÃO DO SANICUBIC® Classic** Uma das entradas altas DN50 destina-se à ventilação. A conduta de ventilação deve estar ligada ao telhado. Cortar a extremidade de uma das entradas DN50 com uma serrote. Depois fixar a manga D com a abraçadeira G. Enfiar o tubo DN50 na outra extremidade da manga e fixá-lo com outra abraçadeira G.

AVISO: Não se deve colocar uma válvula de respiro na conduta de ventilação, esta conduta deve ficar desobstruída de forma a garantir um bom funcionamento do aparelho.

2- COLOCAÇÃO NO AR DA PARTE ELÉCTRICA

Ligar o tubo de PVC cristal 8/11 fornecido ao teclado situado no sanicubic (consultar esquema 123).

A outra extremidade deste tubo deve ficar situada entre 1 a 2 m acima do aparelho para evitar a entrada de água na parte eléctrica no caso de inundação.

Atenção: não apertar o tubo.

3a DRENAGEM

O **SANICUBIC® Classic** está equipado de 2 tampas (3a 1).

Desligar a alimentação eléctrica do aparelho

Para fazer drenagem do aparelho:

- 1- Retirar a carenagem.
- 2- Tirar 1 das 2 tampas.
- 3- Passar o tubo do aspirador (de água) para drenar o aparelho. O diâmetro de passagem é de 40 mm.
- 4- Após concluir a drenagem, coloque a tampa e a carenagem.

3b FIXAÇÃO AO SOLO DO DEPÓSITO

SANICUBIC® Classic possui dispositivos de fixação ao solo impedindo-o de rodar ou de se deslocar.

- 1- Colocar o aparelho no lugar desejado.
- 2- Tracejar o contorno do aparelho.
- 3- Posicionar e fixar no solo os suportes segundo o plano de perfuração (3b 1).
- 4- Colocar novamente o aparelho.
- 5- Fixar o aparelho com os parafusos 3.

3c LIGAÇÃO ELÉCTRICA

- 1- A instalação eléctrica deve ser realizada por um electricista qualificado. A instalação eléctrica deve estar de acordo com as normas em vigor no país.
- 2- A alimentação deve ser realizada em classe 1. O aparelho deve ser ligado a uma caixa de conexão ligada à terra. O circuito de alimentação eléctrica deve ser protegido por um disjuntor diferencial de alta sensibilidade de 30 mA calibrado a 20 A. Esta ligação deve servir exclusivamente para a alimentação do **SANICUBIC® Classic**. Se o cabo deste aparelho estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu Serviço Pós Venda para evitar qualquer perigo.

9 FUNCIONAMENTO DO ALARME

1/ Alarmes gerais:

Alarme de nível:

Se o nível da água no interior do aparelho for anormalmente elevado: activação da sirene + acendimento do LED vermelho alarme + arranque do outro motor 3 segundos depois (ver visual teclado de comando).


Alarme temporal:

Se um dos 2 motores funcionar durante mais de 1 minuto: activação do alarme + acendimento do LED vermelho de alarme + arranque do outro motor 3 segundos depois.

2/ RAZ (Colocação A Zero) alarmes gerais:

Se o problema que activou um dos alarmes acima referido desaparecer, a sirene pára, mas o LED vermelho de alarme fica aceso para memorizar o facto do sistema ter encontrado um problema. A tecla "RAZ alarme" do teclado permite interromper a sirene em todos os casos, mas apenas permitirá desligar o LED vermelho quando o problema que activou o alarme estiver resolvido, permitindo assim evitar que um sistema seja "abandonado" em defeito.

ALARME DO APARELHO



10 EM CONFORMIDADE COM A NORMA

- **SANICUBIC® Classic** está conforme à norma EN 12050-1 (estação de recolha para efluentes contendo matérias fecais) e com as directivas Europeias sobre os produtos de construção, a segurança eléctrica e a compatibilidade electromagnética.

A instalação e utilização deste aparelho devem corresponder às normas de instalações europeias EN12056 e às exigências locais.

11 COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

- 1 - Quando tiver efectuado as ligações hidráulicas e eléctricas, verificar a estanqueidade das ligações deixando correr água sucessivamente por cada entrada utilizada. Verificar o bom funcionamento do aparelho efectuando um ensaio em água de 2 ciclos de arranque no mínimo.
- 2 - **AVISO: não por os motores em funcionamento forçado (pressionando as teclas da caixa) antes que as bombas estejam em contacto com a água. Um funcionamento a seco danifica o sistema de trituração.**

12 UTILIZAÇÃO

- 1- O **SANICUBIC® Classic** foi concebido para evacuar as águas usadas de origem doméstica. Qualquer outra aplicação implica a anulação da garantia. Não deitar pensos higiénicos, preservativos, artigos de higiene, óleos, solventes, resíduos, ácidos, bases, outros líquidos potencialmente explosivos, corrosivos...
- 2- **AVISO: Em caso de falha eléctrica, interrompa a passagem de água dos elementos sanitários ligados ao SANICUBIC® Classic.**
- 3- Não instalar/utilizar numa zona com riscos de explosão.

13 MANUTENÇÃO

O bom funcionamento da estação de recolha deve ser verificado visualmente uma vez por mês e deve regularmente ser controlado por um técnico qualificado (anualmente). Se no entanto encontrar qualquer problema técnico, pedir conselho ao serviço pós venda. Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, este terá de ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico para evitar qualquer perigo.

14 GARANTIA

SANICUBIC® Classic tem uma garantia de 2 anos, nas peças e mão-de-obra desde que a sua instalação e utilização estejam em conformidade com o presente manual.



15 INTERVENÇÕES EVENTUAIS



INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS QUALIFICADOS



Para quaisquer outras intervenções, desligar a ficha de alimentação eléctrica da tomada

ALARME NO APARELHO

Primeiras intervenções eventuais no aparelho

ANOMALIA VERIFICADA	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
1 - Sirene + LED alarme geral intermitente	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de detecção defeituoso 	<ul style="list-style-type: none"> Consultar um técnico de reparação certificado SFA
2 - Sirene + LED alarme geral fixo	<ul style="list-style-type: none"> Conduta tapada Bomba tapada ou bloqueada 	<ul style="list-style-type: none"> Por a bombas a funcionar (botão funcionamento forçado) por impulsos repetidos Consultar um técnico de reparação certificado SFA
3 - LED alarme geral	<ul style="list-style-type: none"> O aparelho encontrou o problema seguinte: conduta tapada, bomba(s) bloqueada(s) ou tapada(s) O aparelho encontrou uma falha eléctrica 	<ul style="list-style-type: none"> Premir 1 dos 2 botões de Funcionamento forçado para reposição para zero (o alarme apaga-se)
4 - Sirene + LED alarme geral + intermitência LED amarelo sector	<ul style="list-style-type: none"> Corte de alimentação eléctrica 	<ul style="list-style-type: none"> Para parar a sirene, premir 1 dos 2 botões de Funcionamento forçado Verificar a instalação eléctrica Consultar um técnico de reparação certificado SFA

Segundas intervenções eventuais no aparelho

ANOMALIA VERIFICADA	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
O motor não arranca mas o movimento forçado funciona	<ul style="list-style-type: none"> Placa electrónica defeituosa 	<ul style="list-style-type: none"> Consultar um técnico de reparação certificado SFA
Funcionamento em permanência das bombas	<ul style="list-style-type: none"> Tubo de evacuação tapado Altura de descarga demasiado alta Sistema de detecção defeituoso Placa electrónica defeituosa 	<ul style="list-style-type: none"> Desentupa a conduta de evacuação Rever a instalação (*) Consultar um técnico de reparação certificado SFA
Reposição em funcionamento intermitente das bombas	<ul style="list-style-type: none"> As válvulas anti-retorno têm fugas ou estão partidas 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe ou substitua as válvulas

(*) Atenção, evite ao máximo os cotovelos a 90° se a altura de levantamento for significativa
 FF: funcionamento forçado


16 DESMONTAGEM



INSTRUÇÕES RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

no caso de não conseguir pôr a funcionar um motor correctamente, pode "desactivar-se" esse motor invertendo o switch correspondente situado na placa. (SW1: switch 1 e 2 para motor 1 e 2).


O motor "desactivado" pode ser desmontado. O aparelho funcionará com o motor restante.


16 1


DÉSMONTAGEM DE UM MOTOR

DESLIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA DO APARELHO (o indicador luminoso amarelo deve piscar ou apagar-se).


O bip sonoro indica que o aparelho já não está a ser alimentado.




Retirar a carenagem. Desapertar a abraçadeira **A** do motor defeituoso (a válvula anti-retorno fica nesta posição durante a reparação do motor).




Despertar a abraçadeira **B**. Desligar os fios dos motores do dominó **C**.



Desapertar os parafusos **D** da tampa. Utilizar a pega **E** para levantar o motor com precaução.



Se o motor defeituoso tiver de ser enviado para reparação ao fabricante, a estação elevatória pode assegurar um serviço mínimo com um único motor. Desapertar os parafusos **F** do motor defeituoso da tampa.



Coloque a tampa na devida posição. Ligar a evacuação. Utilizar a tampa **G** para vedar o acesso ao orifício dos fios do motor. Fixar com a abraçadeira **B**.

Intervenção na placa electrónica (ver esquema **16 1**): tirar da posição **ON** o switch correspondente ao número do motor defeituoso:

1 = motor 1

2 = motor 2

Assim o aparelho não fica em posição de "alarme" e a placa electrónica apenas alimentará o motor restante.

RÉINSTALAÇÃO DO MOTOR

Tirar a tampa **G** e a tampa com pega.

Enroscar o motor na tampa e colocar a mesma no sítio.

Ligar os fios dos motores (ver esquema **16 3**).

Aviso:

Respeitar o código de cores:

Fio azul com fio azul

Fio castanho com fio castanho

Fio verde com fio verde

Fio branco com fio branco

Posicionar o switch do motor (na placa) na posição **ON**.

Ligar a evacuação.

Ligar a alimentação eléctrica.

Proceder a um teste de colocação em serviço

(ver parágrafo **11**).

1 OMSCHRIJVING

De **SANICUBIC® Classic** is fecaliënvermaler/ vuilwaterpomp, ontworpen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater van kleine eenheden voor privé of bedrijfsmatig gebruik.

Houdt u aan de installatie- en onderhoudsvorschriften zoals uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing.

Let goed op de volgende aanwijzingen:

- "  " Aanwijzing waarvan het niet opvolgen zou kunnen leiden tot veiligheidsrisico's voor personen,
 - "  " Aanwijzing waarschuwt voor een risico van elektrische aard,
 - "  " Instructies uitsluitend voor de elektriciens,
- "LET OP" het niet opvolgen van deze waarschuwing kan er toe leiden dat er storingen in het apparaat optreden.

Voor alle aanvullende inlichtingen wordt u verzocht zich te wenden tot de servicedienst.

WERKING

De **SANICUBIC® Classic** bestaat uit 2 aparte pompen. Iedere pomp is voorzien van een vermaalunit met een zeer hoog prestatievermogen.

De 2 pompen werken afwisselend na elkaar. In geval van een abnormale werking werken de 2 motoren tegelijkertijd (of indien één van de pompen defect is, neemt de andere pomp het werk over). Het reservoir van de **SANICUBIC® Classic** is voorzien van 2 niveauschakelaars waarvan één het functioneren van de motoren bedient en de andere het alarmsysteem.

- **Lange dompelbuis** (normale werking): zodra het afvalwater het normale schakelniveau, zal het pompsysteem gaan werken.
- **Korte dompelbuis** (abnormale werking): als het afvalwater het hoge niveau in de bak bereikt, wordt een geforceerde werking van het pompsysteem ingeschakeld. Tevens wordt een licht en geluid signalen ingeschakeld. De LED van het hoofdalarm op het toetsenbord van de **SANICUBIC® Classic** wordt rood. De **SANICUBIC® Classic** kan optioneel worden uitgerust met een draadloze alarmmodule (kabel) die zowel de optische en geluid signalen van de functionering van het apparaat reproduceert.

2 LIJST VAN MEEGELEVERDE ONDERDELEN**3 AFMETINGEN****4 TECHNISCHE GEGEVENS SANICUBIC® Classic**

Type	R300 LC
Max. opvoerhoogte	11 m
Spanning	220-240V
Frequentie	50 Hz
Volume	47 l
Max. opgenomen vermogen	3000 W
Max. opgenomen stroom	13 A
Elektrische classificatie	Klasse I
Gemiddelde temperatuur afvalwater met tussenpozen (max 5 min)	70°C*
Beschermingsklasse	IP67
Netto gewicht (incl. onderdelen)	30 kg

*Afvoercycli warm water vaatwasser en wasmachine

5 TOEPASSINGSGBIED

Al het afvalwater van een complete woonunit (mits de hoeveelheid aangevoerd water niet meer dan 80% van de op de grafiek **3** aangegeven hoeveelheden bedraagt).

6 PRESTATIECURVE

Voorbeeld: De pomp P1 werkt normaal. Bij 5 m. opvoerhoogte wordt 160 l/min afgevoerd. Wanneer de pomp P1 het werk niet aankan of wanneer er teveel afval water verwerkt moet worden, wordt de pomp P2 ingeschakeld. Het debiet stijgt dan tot ca. 275 l/min, totdat de situatie genormaliseerd is.

7 VERHOUDING OPVOERHOOGTE/ AFVOERCAPACITEIT**8 INSTALLATIE**

De **SANICUBIC® Classic** moet volgens de normen EN12056 geïnstalleerd worden. Dit apparaat moet in bedrijf gesteld en onderhouden worden door een vakman.

Gelieve de installatienorm EN 12056 te raadplegen.

3a VOORSCHRIFTEN

- 1- Let op: de ruimte waar het toestel geplaatst zal worden moet groot genoeg zijn (minimum 60 cm rondom het toestel) zodat er gemakkelijk aan gewerkt kan worden wanneer er een interventie nodig zou zijn. De ruimte moet voldoende verlicht en belucht zijn, niet overstroombaar zijn en tegen vorst beschermd worden.
- 2- De (niet meegeleverde) afsluitkranen moeten op de ingangen van het afvalwater en in de afvoerleiding geïnstalleerd worden.
- 3- Deze afvoerleiding moet zó geconstrueerd zijn dat terugstromen van afvalwater uitgesloten is. (zie voorbeeld afbeelding **3a 3**). Door de installatie in de vorm van een

lus boven het terugstroomniveau wordt terugstromen voorkomen.

Opmerking: Tenzij plaatselijk anders is voorgeschreven, komt het terugstroomniveau overeen met het niveau van het stratennet (wegen, trottoirs...). Vervolg deze leiding na de terugslaglus met een leiding met een grotere diameter.

- 4- De installatie van een extra pomp voor het eventueel draineren van een technische ruimte (in geval van overstroming) wordt aanbevolen.
- 5- De fecaliënvermaler/vuilwaterpomp moet via het dak geventileerd worden.
- 6- De vermaler/vuilwaterpomp moet op de vloer bevestigd worden (zie paragraaf **3h**).

3b AANSLUITING VAN DE AFVOER

Demonteer de afsluitdoppen aan de achterzijde van het apparaat (zie ook **3a 1**).

Dankzij het vermaalsysteem waarmee elke pomp is uitgerust, is een afvoer van Ø 50 mm PVC of ABS voldoende.

Het perskniestuk bevindt zich in het midden van het apparaat, aan de achterzijde (zie ook **3a**). Verbind dit via het rubberen verbindingstuk **D** met de verticale leiding en bevestig het met de slangklemmen.

Iedere pomp van de **SANICUBIC® Classic** is uitgerust met een terugslagklep.

Zie voor de kranen en terugstroming paragraaf **3a**.

3c AANSLUITING VAN SANITAIR OP DE ZIJ-INGANGEN

 Indien u een douche of een bad wilt installeren op hetzelfde niveau als de **SANICUBIC® Classic**, dan moet u zorgen dat de bovenkant van de sifon van deze apparaten zich op minstens 250 mm hoogte bevindt.

3d AANSLUITING VAN DE INGANGEN DN 40/50

Lage ingangen (zie ook **3d 1**)

Hoge ingangen (zie ook **3d 2**)

- Zaag het uiteinde van de ingang DN50 af met een zaag
- Zaag de bus D op de diameter van de leiding: DN 40 of DN 50 (zie ook **3d 3**)
- Bevestig de bus **D** op de ingang en op de leiding met behulp van de slangklemmen.

3e AANSLUITING VAN DE INGANG DN 100/110

Zij- ingangen (zie ook **3e 1**)

- 1- Verwijder de dop van de zij-ingang.
- 2- Bevestig de manchet **E** met de slangklem **J**.
- 3- Steek de buis DN 100/110 in het andere uiteinde van de manchet en bevestig hem met de andere slangklem **J**.

8a Boveningen (zie ook 8a 2)

- 1- Zaag het hoge uiteinde van de ingang DN100 open met een zaag.
- 2- Bevestig de manchet **F** met de slangklem **J**.
- 3- Steek de buis DN 100/110 in het andere uiteinde van de manchet en bevestig hem met de andere slangklem **J**.

8f AANSLUITING VAN DE BELUCHTING

1- BELUCHTING VAN SANICUBIC® Classic

Eén van de boveningen DN50 moet voor de ventilatie gebruikt worden. De luchtleiding moet op het dak worden aangesloten. Zaag het uiteinde van één van de ingangen DN50 open met een zaag. Bevestig vervolgens de manchet **K** met de slangklem **G**. Steek de buis DN50 in het andere uiteinde en bevestig hem met de andere slangklem **G**.

LET OP: Geen vacuümafsluiter aansluiten op de afzuigleiding, voor een goede werking van het apparaat moet de leiding open blijven.

2- VENTILATIE VAN HET ELEKTRISCHE GEDEELTE:

verbind de meegeleverde PVC slang 8-11 'Christal' aan het bedieningspaneel van de sanicubic (zie schema 1 2).

Het andere eind van de pijp dient tussen de 1 en 2 meter boven het apparaat uit te steken, om zo te voorkomen dat er water in het elektrische gedeelte van de sanicubic komt bij een overstroming.

Let op: de slang niet doorboren.

8g LEGEN

SANICUBIC® Classic is voorzien van 2 stoppen (8g 1).

Onderbreek de elektrische voeding van het toestel.

Voor het legen van het apparaat:

- 1- Klik het deksel los.
- 2- Verwijder 1 van de 2 stoppen.
- 3- Voer de stofzuigerbuis (voor water) door om het apparaat te legen. De doorvoerdiameter is 40 mm.
- 4- Plaats na het ledigen de stop en vervolgens het deksel weer terug.

8h VLOERBEVESTIGING

SANICUBIC® Classic is voorzien van een vloerbevestigingsset zodat het apparaat niet kan draaien of bewegen.

- 1- Plaats het apparaat op de gewenste plaats.
- 2- Teken de omtrek van het apparaat.
- 3- Plaats de winkelhaken en bevestig ze op de vloer volgens de boortekening (8h 1)
- 4- Zet het apparaat terug.
- 5- Bevestig het apparaat met de schroeven **B**.

8i ELEKTRISCHE AANSLUITING

- 1- De elektrische aansluitingen moeten uitgevoerd worden door een bevoegd electricien. De elektrische installatie moet aan de in het land geldende normen voldoen.
- 2- De voeding moet in Klasse I uitgevoerd worden. Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard verbindingskastje. De elektrische voeding moet beveiligd worden door een snelwerkende stroomonderbreker van 30mA, afgesteld op 20A.

Deze aansluiting mag enkel dienen voor de voeding van de SANICUBIC® Classic.

Indien de kabel van dit apparaat beschadigd is, moet hij door de fabrikant of zijn servicedienst vervangen worden, teneinde ieder gevaar uit te sluiten.

9 WERKING VAN HET ALARM

1/ Hoofdalarmen:

Indien het waterniveau in het apparaat abnormaal hoog is: sirene schakelt in + rode alarm LED gaat branden + de andere motor start na 3 seconden (zie plaatje toetsenbord bediening).

Alarm voedingsspanning: In geval van een stroomonderbreking: sirene schakelt in + rode alarm LED gaat branden + gele LED netspanning knippert.


Tijdalarm:

Indien één van de 2 motoren langer dan 1 minuut werkt: sirene schakelt in + rode alarm LED gaat branden + de andere motor start na 3 seconden.

2/ RESET (Reset) hoofdalarmen:

Indien het probleem dat één van bovenstaande alarmen heeft ingeschakeld, opgelost is, stopt de sirene, maar de rode alarm LED blijft branden om aan te geven dat er een probleem in het systeem geweest is. Met de toets "RESET alarm" op het toetsenbord kan de sirene in alle gevallen uitgeschakeld worden, maar hiermee kan de rode LED uitsluitend gedoofd worden, indien het probleem dat het alarm heeft ingeschakeld, opgelost is. Zo wordt voorkomen dat een systeem met een storing "vergeten" wordt.

ALARM VAN HET APPARAAT



10 NORMEN

- De SANICUBIC® Classic voldoet aan de eisen conform de Norm EN12050-1 en EN60335-2-41 (afvoerpomp voor fecaliënhoudend afvalwater) alsmede aan de Europese richtlijnen betreffende elektrische veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit.

De installatie en het gebruik van dit apparaat moeten overeenkomen aan de Europese installatienormen EN12056 en de plaatselijk geldende eisen.

11 IN BEDRIJF STELLEN

- 1- Wanneer alle leidingen zijn aangesloten, dient de waterdichtheid van de aansluitingen te worden gecontroleerd door water te laten stromen door alle toevoeren. Controleer de werking van het apparaat door ten minste twee cycli te laten pompen.
- 2- **LET OP:** laat de motoren nooit manueel in werking treden (dmv de drukknoppen op de deksel) zonder dat er water in de pomp zit. Het laten pompen zonder water kan het maalsysteem beschadigen.

12 GEBRUIK

- 1- De **SANICUBIC® Classic** is geschikt voor de afvoer van afvalwater van huishoudelijk gebruik. Het gebruik van de **SANICUBIC® Classic** voor andere doeleinden dan voorgeschreven zal de garantie doen vervallen. Spoel nooit vochtige doekjes, condooms, maandverband, tampons, olie, oplosmiddelen, afval, zuren, mogelijk explosieve middelen,...etc. door.
- 2- **LET OP: Sluit in geval van stroomuitval onmiddellijk de watertoevoeren van de aangesloten toestellen af.**
- 3- Installeer/gebruik de **SANICUBIC® Classic** niet in een omgeving waar mogelijk explosiegevaar is.

13 ONDERHOUD

Eenmaal per maand moet gecontroleerd worden of de **SANICUBIC® Classic** nog steeds goed werkt, en eenmaal per jaar moet het apparaat worden nagekeken door een vakman. Mochten er desondanks problemen ontstaan, dan kunt u onze servicedienst om advies vragen. Wanneer de elektriciteitskabel van het apparaat kapot is, dient deze te worden vervangen door de fabrikant of door de servicedienst, teneinde alle gevaar uit te sluiten.

14 GARANTIE

Wij bieden twee jaar garantie op onderdelen en reparaties aan de **SANICUBIC® Classic**, op voorwaarde dat deze correct geïnstalleerd en gebruikt wordt, zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.



INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR TECHNISCH PERSONEEL

15 EVENTUELE WERKZAAMHEDEN

INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR TECHNISCH PERSONEEL



Haal voor alle andere werkzaamheden de stekker uit het stopcontact

ALARM OP HET APPARAAT

Eerste op het apparaat uit te voeren werkzaamheden

GECONSTATEERDE STORING	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
1 - Zoemer + LED hoofdalarm knippert	• Detectiesysteem defect	• Neem contact op met de aftersales afdeling van SFA
2 - Zoemer + LED hoofdalarm brandt	• Leiding verstopt • Pomp verstopt of geblokkeerd	• Schakel de pompen weer in (met knop voor geforceerde inschakeling - MF), meerdere malen drukken • Raadpleeg een erkende SFA-monteur
3 - LED hoofdalarm	• Het apparaat heeft het volgende probleem: Leiding verstopt, pomp(en) geblokkeerd of verstopt • Het apparaat heeft een stroomonderbreking ondergaan	• Druk op 1 van de 2 knoppen MF om te resetten (alarm wordt uitgeschakeld)
4 - Zoemer + LED hoofdalarm + gele LED spanningsnet knippert	• Stroomonderbreking	• Druk op 1 van de 2 knoppen MF om het alarm te stoppen • Controleer elektriciteitsinstallatie • Neem contact op met de aftersales afdeling van SFA

Tweede op het apparaat uit te voeren werkzaamheden

GECONSTATEERDE STORING	MOGELIJKE OORZAKEN	OPLOSSINGEN
Motor start niet, maar geforceerde inschakeling werkt wel	• Printplaat defect	• Neem contact op met de aftersales afdeling van SFA
Pompen werken constant	• Afvoerpijp verstopt • Opvoerhoogte te hoog • Detectiesysteem defect • Elektronische kaart defect	• Afvoerpijp ontstoppen • Controleer installatie (*) • Neem contact op met de aftersales afdeling van SFA
Opstarten pompen wordt steeds onderbroken	• Terugslagkleppen zijn lek of kapot	- Terugslagkleppen schoonmaken of vervangen


(*) Probeer zoveel mogelijk bochten van 90° te voorkomen, wanneer er sprake is van een grote opvoerhoogte.
MF : marché forcée (geforceerde inschakeling)

16 DEMONTAGE

INSTRUCTIES UITSLUITEND BESTEMD VOOR TECHNISCH PERSONEEL

Indien het niet mogelijk is de motor goed te laten werken, kan het gebruik van deze motor "uitgeschakeld" worden door de bijbehorende "switch" op de kaart om te schakelen. (SW1: switch 1 en 2 voor motor 1 en 2).

De "uitgeschakelde" motor kan gedemonteerd worden. Het apparaat werkt dan met de resterende motor.




16 1


DEMONTAGE VAN EEN MOTOR

SCHAKEL DE STROOMTOEVOER VAN HET TOESTEL UIT (het gele lampje moet knipperen of uit zijn).


Een piepton geeft aan dat het apparaat niet meer van stroom voorzien wordt.




Haal de kap los. Schroef slangklem **A** van de defecte motor los (de terugslagklep blijft op zijn plaats tijdens het herstellen van de motor).




Schroef slangklem **B** los. Maak de motorbedrading los van het kroonsteentje **C**.



Draai de schroeven **D** van de kap los. Gebruik de handgreep **E** om de motor voorzichtig op te tillen.



Indien de defecte motor terug moet naar de fabrikant, kunt u de fecaliënvermaler/vuilwaterpomp op minimaal niveau laten werken met één motor. Draai de schroeven **F** van de defecte motor los.



Zet de kap terug op zijn plaats. Sluit de afvoer weer aan. Gebruik de dop **G** om de uitgang van de motorbedrading van het deksel te dicht. Bevestig de slangklem **B**.

Werkzaamheden aan de printplaat (zie ook afbeelding 16 1): haal de switch die bij het nummer van de defecte motor behoort, van de ON-stand af:

1 = motor 1

2 = motor 2

Het apparaat zal zo niet in de "alarm"-stand gezet worden en de printplaat zal uitsluitend de resterende motor van stroom voorzien.

MONTAGE VAN DE MOTOR

Verwijder de dop **G** en het luik.

Draai de motor weer vast op het luik en zet het luik weer terug.

Sluit de motorbedrading weer aan (zie ook afbeelding 16 3).

Let op:

Neem de kleurcode in acht: Blauwe draad met blauwe draad

Bruine draad met bruine draad

Groene draad met groene draad

Witte draad met de witte draad

Zet de motorswitch van de printplaat op de ON stand.

Sluit de afvoer weer aan.

Zet het apparaat onder spanning.

Voer opnieuw een complete test uit voor ingebruikname (zie paragraaf 11).

1 BESKRIVNING

SANICUBIC® Classic är en pumpstation för privat eller kommersiellt bruk som är utformad för att avleda avloppsvatten.

Följ alla råd för installation och underhåll som anges i denna bruksanvisning.

Särskilt viktiga är de anvisningar som är märkta med

" ⚠ " säkerhetsrisker för människor kan bli följden av att anvisningen inte följs,

" ⚡ " elektriska risker kan förekomma,

" ⚠ " anvisningarna vänder sig till behöriga yrkesmän,

"**WARNING**" risker för maskinens funktion kan bli följden av att anvisningen inte följs.

FUNKTIONSPRINCIP

SANICUBIC® Classic innehåller två av varandra oberoende pumpar. Båda pumparna är utrustade med ett högpresterande finfördelningssystem.

De två pumparna fungerar växelsvis. Vid överbelastning går båda pumparna samtidigt. Om en av pumparna är defekt tar den andra över.

SANICUBIC® Classic:s behållare är försedd med två dykrör varav det ena styr motorens funktion, och det andra larmsystemet.

- **Långt dykrör** (normal funktion): när avloppsvattnet når avkännaren i det långa dykröret så startar pumpsystemet.

- **Kort dykrör** (vid överbelastning) om avloppsvattnet når behållarens max. nivå, sluts en kontakt som aktiverar pumpens reservsystem. Kontakten utlöser också ett ljud- och visuellt larm. Alarmlampan på **SANICUBIC® Classic**'s kontrollpanel blir röd.

SANICUBIC® Classic kan som tillval utrustas med en extern larmmodul (trådanter) som återger apparatens funktioner med optiska- och ljudsignaler.

2 FÖRTECKNING ÖVER MEDFÖLJANDE DELAR**3 MÅTTUPPGIFTER****4 TEKNISKA DATA SANICUBIC® Classic**

Typ	R300 LC
Max lyfthöjd	11 m
Spänning	220-240V
Frekvens	50 Hz
Volym	47 l
Nominell effekt	max 3000 W
Strömstyrka	max 13 A
Elklass	I
Drifttemperatur för inloppsvatten	35°C
Maxtemperatur i intervaller (max 5 min):	70°C*
Skyddsklass	IP67
Nettovikt (inklusive tillbehör)	30 kg

*Korta perioder för avledning av varmvatten från disk- och tvättmaskin.

5 TILLÄMPNINGSSOMRÅDE

Hushållsavloppsvatten (det sammanlagda inloppsflödet får inte överstiga 80 % av de flöden som anges i diagram 6).

6 PRESTANDAKURVA

Exempel: Pump P1 fungerar normalt. Vid 5 m lyfthöjd avleds 160 l/min. Om pump P1 fungerar felaktigt eller vid för stort inflöde av avloppsvatten startar pump P2 i funktion. Kapaciteten ökar då till ca 275 l/min, tills tillståndet har normaliserats.

7 DIAGRAM - VERTIKAL OCH HORISONTELL PUMPNING**8 INSTALLATION**

Installationen av **SANICUBIC® Classic** ska utföras enligt standard EN12056 och göras av behörig yrkesman.

8a FÖRESKRIFTER

- 1- Observera: Utrymmet där **SANICUBIC® Classic** ska installeras måste vara tillräckligt stort. Det måste finnas ett minst 600 mm stort arbetsutrymme runt om och ovanför pumpen för att underlätta underhållsgrepp. Utrymmet bör vara upplyst, ha tillräcklig luftväxling och skyddas mot frost.
- 2- Avstängningsventiler (medföljer ej) måste monteras på inloppen för avloppsvatten liksom på utloppsröret.
- 3- Utloppsröret måste vara utformat så att retur av avloppsvattnet ej kan ske (se exempel, bild 8a.3). Genom att montera en rörslinga ovanför återflödesnivån förhindras återflöde.
Anmärkning: Utom vid lokala bestämmelser motsvarar återflödesnivån vägnätets nivå (vägar, trottoarer m.m.). Anslut rörledningen efter återflödesslingan till ett rör med större diameter.
- 4- Det är rekommenderat att installera en hjälpump för dräneringen av utrymmet i lokalen (i händelse av översvämning).
- 5- Avluftning av pumpstationen skall ske genom tak.
- 6- Pumpstationen måste fästas i golv (se 8h).

8b ANSLUTNING AV TRYCKLEDNING

Ta bort skyddskåpan på baksidan av pumpen (se 8a.1).

Tack vare malsystemet som finns på varje pump, räcker **DN 50** som dimension på tryckledningen.

Utloppsanslutningen finns mitt på pumpens baksida (se 8a). Anslut den med muff **D** till utloppsröret och fäst den med slangklämmor.

Pumparna i **SANICUBIC® Classic** är utrustade med backventiler.

Se avsnitt 8a vad gäller ventiler och returvatten.

8c ANSLUTNING AV SANITÄRA UTRUSTNINGAR TILL DE NEDRE INLOPPEN

⚠ Om du vill installera en dusch eller ett badkar i samma nivå som **SANICUBIC® Classic**, måste du se till att den övre delen av den anslutna utrustningens avloppshål befinner sig min 250 mm över pumpens nedre inloppsanslutningar.

8d ANSLUTNING AV DN 40/50-INLOPP

Undre inlopp (se 8d.1)

Övre inlopp (se 8d.2)

- Såga av änden av DN50-inloppet
- Skär av muffen **D** till anslutningens diameter: DN 40 eller DN 50 (se 8d.3)
- Sätt fast muffen **D** på inloppet och på röret med hjälp av bifogade rörklammer.

8e ANSLUTNING AV DN 100/110-INLOPP

Nedre inlopp (se 8e.1)

- 1- Ta bort proppen i sidoinloppet.
- 2- Sätt fast muff **F** med rörklammer **J**.
- 3- Tryck in DN 100/110-röret i muffens andra ända och sätt fast den med den andra **J**-klammern.

Övre inlopp (se 8e.2)

- 1- Såga av den övre ändan av DN100-inloppet.
- 2- Sätt fast muff **F** med rörklammer **J**.
- 3- Tryck in DN 100/110-röret i muffens andra ända och sätt fast den med den andra **J**-klammern.

8f AVLUFTNINGSANSLUTNING

1- VENTILERING AV SANICUBICS

Ett av de övre DN50-inloppen måste användas för avluftning som måste ske genom taket.

Såga av ändan av ett av DN50-inloppen. Sätt fast muff **D** med slangklämma **G**.

Tryck in DN50-röret i muffens andra ända och sätt fast den med den andra **G**-klammern.

OBS! Installera inte en vakuumentill till avluftningsröret. För att pumpen ska fungera väl ska avluftningen hållas öppen.

2- VENTILERING AV SANICUBICS ELEKTRISKA DEL:

Anslut den ena änden av den medföljande transparenta PVC-slangen (8x11mm) till Sanicubic s manöverpanel (se fig.1 2).

Den andra ändan av slangen ska fästas på vägg mellan 1 - 2 meter ovanför pumpen så att vatten inte kan tränga in i pumpens elektriska del vid eventuell översvämning.

OBS! Slangen får inte klämmas.

8g TÖMNING

SANICUBIC® Classic är försedd med två proppar (8g 1).

Slå från strömförsörjningen till utrustningen.

- 1- Ta av huvens klämmor.
- 2- Ta bort en av de två propparna.
- 3- För in sugslangen för att tömma utrustningen. Hålet är 40 mm i diameter.
- 4- Sätt tillbaka proppen och huvan när utrustningen har tömts.

8h MONTERING AV SANICUBIC® PÅ GOLVET

SANICUBIC® Classic har fästdon för festsättning på golvet som hindrar utrustningen från att vrida eller förflytta sig.

- 1- Placera utrustningen på önskad plats.
- 2- Rita upp utrustningens kontur.
- 3- Placera och sätt fast vinkelfästena enligt bild (8h 1).
- 4- Sätt tillbaka utrustningen.
- 5- Fäst utrustningen med skruvar 8.

8i ELANSLUTNING

- 1- Elinstallation måste utföras av en behörig elektriker. Elinstallation måste överensstämma med gällande normer i aktuellt land.
- 2- Strömförsörjningen måste vara i klass 1. Utrustningen ska anslutas till en jordad kopplingsdosa. Matningskretsen måste skyddas av en mycket känslig differentialbrytare (30 mA) kalibrerad till 20 A. Kopplingen får endast användas för matning av **SANICUBIC® Classic**. Om enhetens kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av auktoriserad serviceverkstad.

9 LARMFUNKTIONEN

1/ Allmänna larm:

Nivålarm:

Om vattennivån inuti utrustningen är onormalt hög: ljudlarmet aktiveras, den röda lampan tänds, den andra motorn startar efter 3 sekunder (se bild av kontrollpanelen).


Tidslarm:

Om en av de två motorerna är igång i mer än 1 minut: ljudlarmet aktiveras, larmlampan tänds röd, den andra motorn startar efter 3 sekunder.

2/ Återställning av allmänna larm:

Om problemet som utlöste ett av larmen ovan försvinner, så upphör även ljudlarmet men den röda larmlampan fortsätter att lysa som en påminnelse om att ett problem uppstått i systemet. Med knappen "larmåterställning" på kontrollpanelen kan ljudlarmet stängas av men det är inte möjligt att släcka den röda larmlampan så länge problemet som utlöste larmet inte har avhjälpats. Detta gör att systemet inte kan "lämnas" utan åtgärd.

PUMPSTATIONENS KONTROLLPANEL



10 ÖVERENSSTÄMMELSE MED STANDARDER

- **SANICUBIC® Classic** uppfyller kraven för standard EN 12050-1 (pumpstation för avlopp med fekalier) samt med de europeiska direktiven om byggprodukter, elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet.

11 DRIFTTAGNING

- 1- Kontrollera att anslutningarna är täta och att elektriska anslutningar är korrekt utförda. Provkör pumpen med vatten genom vart och ett av de inlopp som ska användas. Se till att utrustningen fungerar som den ska genom att utföra provkörningen i minst 2 startcykler.
- 2- **OBSERVERA : Tvångskör inte motorerna innan pumparna fyllts med vatten. Torrkörning försämrar finfördelningssystemet.**

12 ANVÄNDNING

- 1- **SANICUBIC® Classic** har konstruerats för avledning av hushållsavloppsvatten. All annan användning leder till att garantin upphör att gälla. Släng aldrig i bindor, kondomer, hygienartiklar, oljor, lösningsmedel, avfall, syror, baser, andra potentiellt explosionsfarliga vätskor, frätande ämnen m m i pumpen.
- 2- **OBSERVERA: Vid strömavbrott, stäng av vattentillförseln till alla anslutna enheter till SANICUBIC® Classic.**
- 3- Pumpen får inte installeras/användas i ett explosionsfarligt utrymme.

13 UNDERHÅLL

Pumpstationens funktion måste kontrolleras visuellt en gång i månaden och inspekteras regelbundet av en behörig person en gång per år. Rådgör med auktoriserad service verkstad om tekniska problem ändå tillstöter. Om enhetens kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av auktoriserad service verkstad.

14 GARANTI

Det är två års garanti mot fabrikationsfel (reservdelar) för **SANICUBIC® Classic**, i den mån installationen och användningen överensstämmer med denna bruksanvisning.



DESSA ANVISNINGAR VÄNDER SIG TILL BEHÖRIGA YRKESMÄN

INDICE
01.12

15 MÖJLIGA INGREPP



DESSA ANVISNINGAR VÄNDER SIG TILL BEHÖRIGA YRKESMÄN



Dra ut stickkontakten vid alla andra ingrepp

ALARM PÅ ENHET

Första möjliga ingripanden på enheten

FELORSAK	TROLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
1 - Siren + blinkande allmänt lysdiodlarm	• Defekt detektionssystem	• Rådfråga SFA kundservice
2 - Siren + fast lysande allmänt lysdiodlarm	• Igensatt ledning • Igensatt eller blockerad pump	• Låt pumparna jobba (MF knapparna) med upprepade pulser • Kontakta en licensierad SFA reparatör
3 - Allmänt lysdiodslarm	• Enheten har stött på följande problem: igensatt ledning, blockerad(e) eller igensatt(a) pump(ar) • Enheten har råkat ut för ett strömavbrott	• Tryck på 1 av de 2 MF knapparna för att nollställa (larmet stängs av)
4 - Siren + allmänt lysdiodslarm + blinkande gul lysdiod för huvudströmmen	• Strömavbrott	• För att stoppa sirenen, tryck på 1 av de 2 MF knapparna • Kontrollera den elektriska installationen • Rådfråga SFA kundservice

Andra möjliga ingripanden på enheten

FELORSAK	TROLIGA ORSAKER	ÅTGÄRDER
Motorn startar inte men MF fungerar	• defekt kretskort	• Rådfråga SFA kundservice
Kontinuerlig drift av pumparna	• Utloppslang igensatt • För hög igensättning • defekt detektionssystem • defekt kretskort	• Rensa utloppslangen • Se över installationen (*) • Rådfråga SFA kundservice
Periodisk igångsättning av pumparna	• Backventiler läcker eller är trasiga	Rengör eller byt ut backventilerna

(*) Varning: Undvik i största möjliga mån 90° krökar om pumpnivån är hög.


16 DEMONTERING



DESSA ANVISNINGAR VÄNDER SIG TILL BEHÖRIGA YRKESMÄN

I fall du inte lyckas få motorn att fungera på rätt sätt kan du "aktivera" den genom att ställa om motsvarande omkopplare på kortet (SW1: omkopplare 1 och 2 för motor 1 och 2).

Den "avaktiverade" motorn kan demonteras. Utrustningen kommer att fungera med den kvarvarande motorn.




16 1


TA BORT MOTORN

KOPPLA UR STRÖMMEN
(den gula kontrollampen ska vara släckt).


Ljudlarm som anger att utrustningen inte längre är under spänning.



Lossa slangklämma **A** till den defekta motorn (backventilen ska sitta kvar på plats vid reparation av motorn).




Lossa slangklämma **B**. Koppla bort motoranslutningarna från kopplingsplint **C**.



Lossa skruvarna **D** på locket. Använd handtag **E** för att försiktigt lyfta upp motorn.



Om den defekta motorn måste skickas till tillverkaren kan pumputrustningen drivas med en enda motor. Lossa skruvarna **F** på den defekta motornslock.



Sätt tillbaka locket. Anslut avloppet igen. Använd propp **G** för att täcka motorledningarnas utgång från luckan. Fäst med slangklämma **B**.

Ingrepp på elektronikkortet (se bild 16 1): flytta motsvarande omkopplare från **ON**-läget till den defekta motorns nummer:

1 = motor 1

2 = motor 2

På så sätt försätts utrustningen inte i larmläge och elektronikkortet kommer endast att mata den kvarvarande motorn.

ÅTERMONTERA MOTORN

Ta bort proppen **G** och luckan.

Skruva fast motorn på luckan igen och sätt luckan i läge.

Anslut motorledningarna (se bild 16 3).

Observera:

Följ färgkoden:

Blå ledning med blå ledning
Brun ledning med brun ledning
Grön ledning med grön ledning
Vit ledning med vit ledning

Ställ kortets motoromkopplare till **ON**-läget.

Anslut avloppet igen.

Spänningssätt utrustningen.

Gör en komplett drifttest (se avsnitt 11).

1 KUVAAUS

SANICUBIC® Classic on pienikokoisten yksityis- tai liikekiinteistöjen jätevesien poistoon tarkoitettu pumppuasema. Noudata tässä dokumentissa esitettyjä asennus- ja huolto-ohjeita, erityisesti seuraavilla merkeillä varustettuja kohtia:

- "⚠" Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi vaarantaa henkilöiden turvallisuuden,
- "⚡" Sähköiskun vaara,
- "⚠" Vain ammattitaitoiselle asentajalle tarkoitetut ohjeet,

"**HUOMIO**" Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi vaarantaa laitteen normaalin toiminnan.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä laitteen myyjään.

TOIMINTAPERIAATE

SANICUBIC® Classicissa on kaksi erillistä pumppua, joista kummassakin on tehokas silppurijärjestelmä. Pumput toimivat vuorotellen. Jos virtaus ylittää normaalitason, molemmat moottorit käyvät samanaikaisesti (tai jos toinen pumppu voittuu, toinen jatkaa toimintaa).

SANICUBIC® Classicin säiliössä on kaksi paineputkea, joista yksi ohjaa moottorien käynnistymistä ja toinen hälytysjärjestelmää.

- **Pitkä putki** (normaali toiminta): Kun jätevesi saavuttaa säiliössä pitkän putken liipaisutason, pumppujärjestelmä käynnistyy.

- **Lyhyt putki** (ylisuuri virtaus -toiminta): Jos jäteveden määrä säiliössä ylittää korkeamman tason, kytkentä sulkeutuu ja apupumppujärjestelmä käynnistyy. **SANICUBIC® Classicin** ohjauspaneelin yleinen hälytysledi muuttuu punaiseksi. **SANICUBIC® Classicissa** voidaan varustaa valinnaisesti etähälytysmoduulilla (johto), joka antaa laitteen toiminnasta kuva- ja äänisignaaleita. Laitteen toimintaa koskeva tieto on saatavilla reaaliaikaisena hyvin kaukanakin teknisestä tilasta.

2 TUOTTEEN OSALUETTELO**3 MITAT****4 SANICUBIC® CLASSICIN TEKNISET TIEDOT**

Tyyppi	R300 LC
Pumppaus pystysuoraan maks.	11 m
Jännite	220-240V
Taajuus	50 Hz
Tilavuus	47 l
Moottoriteho	3000 W
Enimmäisvirrankulutus	13 A
Sähköluokka	I
Optimaalisen toiminnan takaavan veden keskilämpötila	35°C
Suurin sallittu käyttölämpötila	
Lyhyen ajan (max 5 min)	70°C*
Kotelointiluokka	IP67
Nettopaino (sis. lisävarusteet)	30 kg

5 KÄYTTÖALUE

Kotitalouden jätevedet (virtaama ei saa ylittää 80 % kaavion **6** arvoista).

6 OMINAISKÄYRÄ

Esimerkki: Pumppu P1 toimii normaalisti. Se poistaa 160 litraa minuutissa nostokorkeuden ollessa 5 metriä. Jos pumpun P1 teho laskee tai jäteveden virtauksen määrä on normaalia suurempi, pumppu P2 käynnistyy. Teho nousee 275 litraan minuutissa, kunnes tilanne palautuu normaaliksi.

7 POISTOPUTKISTON KORKEUS/PITUUS -SUHDE**8 ASENNUS**

SANICUBIC® Classic täytyy asentaa standardin EN 12056 mukaisesti. Vain ammattitaitoinen asentaja saa asentaa, ottaa käyttöön sekä huoltaa tätä laitetta.

8a ASENNUSKOHDTE

- Huom: Tilan johon **SANICUBIC® Classic** asennetaan pitää olla niin suuri, että laitteen ympärille jää vähintään 60 cm tilaa huollon helpottamiseksi. Tilan pitää olla hyvin valaistua, ja siellä pitää olla tehokas ilmanvaihto. Lisäksi sen täytyy olla huurteelta suojattu.
- Sisääntuloyhteisiin liitettyyn putkistoon ja viemäriputkistoon pitää asentaa sulkuventtiilit (eivät sisälly toimitukseen).
- Viemäriin johtava putki täytyy sijoittaa niin, että se estää viemäriin takaiskun (ks. esimerkit kuvassa 8g). Takaisku voidaan välttää asentamalla takaiskun estävä nousuputki, joka yltää takaiskukorkeuden enimmäisrajan yläpuolelle.
Huomautus: Takaiskukorkeuden enimmäisraja vastaa katutasoa (ajorata, jalkakäytävät jne.), elleivät paikalliset asennusmääräykset toisin määrää. Jatka viemäriin johtavaa putkistoa takaiskun estävän nousuputken jälkeen, käytä halkaisijaltaan isompaa putkea.
- Mikäli Sanicubic asennetaan esim. syvennykseen, suosittelemme tyhjennyspumppun asentamista tulvan varalta

8b VIEMÄRIIN JOHTAVAN PUTKEN LIITTÄMINEN

Poista kansi/kannet laitteen takaosasta (ks. **8a1**).

Koska molemmissa pumpuissa on silppurijärjestelmä, viemäriin johtavan muoviputken läpimitta saa olla 50 mm. Viemäröintiili sijoitetaan laitteen keskellä takana (ks. **8b**). Käytä muhvia **D** nousuputken liittämiseen ja kiinnitä paikalleen letkunkiristimillä.

Kummassakin **SANICUBIC® Classicin** pumppussa on sulkuventtiili.

Lisätietoa venttiileistä ja takaiskusta kappaleessa **8a**.

8c SANITEETTITUOTTEIDEN LIITTÄMINEN ALAYHTEISIIN

⚠ Jos haluat asentaa saniteettituotteita samaan tasoon kuin **SANICUBIC® Classic**, varmista siitä, että saniteettituotteiden tulp-pien reikien yläosat ovat vähintään 250 mm alayhteitä korkeammalla.

8d 40/50 MM:N SISÄÄNTULOYHTEIDEN KYTKEMINEN

Alayhteet (ks. **8d1**)

Yläyhteet (ks. **8d2**)

- Poista 50 mm:n yhteen pää sahalla tulpan kohdalta.
- Leikkaa muhvi **D** putken halkaisijan mukaan: 40 tai 50 mm (ks. **8d3**).
- Kiinnitä muhvi **D** yhteeseen ja putken letkunkiristimillä.

8e 100/110 MM:N SISÄÄNTULOYHTEEN KYTKEMINEN

Alasisääntuloyhteet (ks. **8e1**)

- Poista sivulla olevan sisääntuloyhteen tulppa.
- Kiinnitä muhvi **F** paikalleen letkunkiristimellä **F**.
- Työnnä 100/110 mm:n putki kokonaan muhvin F toiseen päähän ja kiinnitä se paikoilleen toisella letkunkiristimellä **F**.

Yläsisääntuloyhteet (ks. **8e2**)

- Leikkaa 100 mm:n sisääntuloyhteen yläosa pois sahalla.
- Kiinnitä muhvi **F** paikalleen letkunkiristimellä **F**.
- Työnnä 100/110 mm:n putki kokonaan muhvin F toiseen päähän ja kiinnitä se paikoilleen toisella letkunkiristimellä **F**.

8f ILMANVAIHTOKANAVAN KYTKEMINEN

1- **SANICUBIC® Classic** **ILMANVAIHTO** Yhtä 50 mm:n yläsisääntuloyhdettä täytyy käyttää ilmanvaihtokanavaa varten. Ilmanvaihtoputki johdetaan katolle.

Leikkaa yhden 50 mm:n sisääntuloyhteen yläosa pois sahalla.

Kiinnitä muhvi **D** paikalleen letkunkiristimellä **D**.

Työnnä 50 mm:n putki kokonaan muhvin D toiseen päähän ja kiinnitä se paikoilleen toisella letkunkiristimellä **D**.

HUOMIO: Älä kiinnitä ilmanpäästöventtiiliä tuuletusputken, ilmanvaihdon tulee pysyä avoinna laitteen hyvää toimivuutta varten.

2- ILMAUS:

Yhdistä mukana toimitettu PVC-letku 8/11 sanicubicin päällä sijaitsevaan paneeliin (katso kuvaa 1 2).

Tämän letkun toisen pään tulee sijaita 1m - 2m laitteen yläpuolella, jotta veden pääsy laitteen sähköisiin osiin vältetään ylivuototapauksissa.

Huomioi että letku ei ole mistään kohdasta puristuksissa millään tavalla.

8g TYHJENTÄMINEN

SANICUBIC® Classicissa on kaksi tulppaa (8g 1).

Kytke laitteen virta pois päältä.

Järjestelmän tyhjentämiseksi:

- 1- Avaa kannen pidikkeet ja poista kansi.
- 2- Irrota toinen tulppa.
- 3- Työnnä vesi-imurin putki aukkoon tyhjentämisen aloittamiseksi. Aukon läpimitta on 40 mm.
- 4- Kun laite on tyhjennetty, aseta tulppa ja kansi takaisin paikoilleen.

8h SANICUBICIN® KIINNITTÄMINEN LATTIAAN

SANICUBIC® Classicissa on lattiakiinnikkeet, joiden avulla laite pysyy lattiassa pääsemättä kääntymään tai liikkumaan.

- 1- Aseta laite haluttuun paikkaan.
- 2- Piirrä laitteen ääriiviivat.
- 3- Aseta kiinnikkeet oikeille paikoilleen ja kiinnitä ne lattiaan kaavion esittämällä tavalla (8h 1).
- 4- Aseta laite takaisin paikoilleen.
- 5- Kiinnitä laite paikoilleen ruuveilla.

8i SÄHKÖLIITÄNTÄ

- 1- Sähköliitännän saa suorittaa vain ammattitaitoinen sähköasentaja, ja sen pitää täyttää maakohtaiset voimassaolevat säännökset.
- 2- Virtalähteen täytyy olla luokkaa 1. Laite on kytkettävä maadoitetun liitäntäkotelon kautta. Laite on kytkettävä 30 mA:n vikavirtakytkimeen ja suojattava 20 A:n sulakkeella. Liitäntää saa käyttää vain virran syöttämiseen **SANICUBIC® Classiciin**. Jos laitteen sähkövirtajohto vioittuu, se pitää vaihtaa vaaratilanteiden välttämiseksi.

9 HÄLYTYSOIMINTO

1/ Yleishälytykset:

Kohonnut vedenpinta:

Jos vedenpinta laitteessa on epätavallisen korkealla, summeri alkaa soida ja punainen ledi syttyy; toinen moottori käynnistyy kolmen sekunnin kuluttua (ks. viereinen kuva laitteen ohjauspaneelistä).

Tilapäinen hälytys:


Jos toinen moottoreista käy kauemmin kuin 1 minuutin ajan: summeri alkaa soida ja punainen ledi syttyy; toinen moottori käynnistyy 3 sekuntia myöhemmin.

2/ Yleishälytysten nollaus

Jos hälytyksen laukaissut ongelma on jokin yllä mainituista, summeri lakkaa soimasta mutta punainen hälytysledi palaa muistuttaen siitä, että järjestelmässä on esiintynyt ongelma.

Ohjauspaneelissa olevaa hälytyksen nollauspainiketta käytetään summerin hiljentämiseksi kaikissa vikatapauksissa, mutta punainen ledi sammuu vasta silloin, kun hälytyksen aiheuttanut ongelma on ratkennut. Näin vältetään se, että järjestelmän vika jaisi huomiotta.

LAITTEEN HÄLYTYSLEDIT



10 NORMIT

- **SANICUBIC® Classic** on valmistettu normin EN 12050-1 (ihmisperäistä orgaanista jätettä sisältävän jäteveden pumppuasema) mukaisesti ja noudattaa rakennustuotteita, sähköturvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia eurooppalaisia direktiivejä.

Laitteen asennuksen ja käytön täytyy noudattaa eurooppalaista asennusstandardia EN 12056 ja voimassa olevia paikallisia määräyksiä.

11 KÄYTTÖOOTTO

- 1- Kun vesi- ja sähköliitännät on tehty, varmista liitäntöjen vesitiiveys päästämällä vettä virtaamaan kaikista käytössä olevista sisääntuloyhteistä. Varmista, että järjestelmä toimii moitteettomasti suorittamalla vähintään kaksi käynnistysjaksoa vedellä.
- 2- **HUOMIO! Älä pakota moottoria käynnistymään (kotelossa olevia painikkeita käyttäen) ennen kuin vesi on saavuttanut pumput. Pakotettu toiminta ilman vettä vahingoittaa silppurijärjestelmää.**

12 KÄYTTÖ

- 1- **SANICUBIC® Classic** on suunniteltu koko kotitalouden jätevesien poistamiseen. Laitteen muu käyttö aiheuttaa takuun raukeamisen. Älä koskaan päästä laitteeseen paperipyyheliinoja, kondomeja, henkilökohtaisia hygieniatuotteita, öljyä, liuottimia, jätteitä, happoja, emäksiä tai muita mahdollisesti räjähtäviä tai syövyttäviä nesteitä jne.
- 2- **HUOMIO: Jännitehäviötilanteessa sulje vedenjuoksu kaikkiin SANICUBIC® Classiciin kytkettyihin vesipisteisiin/laitteisiin.**
- 3- Älä asenna laitetta räjähdysvaara-alueelle.

13 HUOLTO

Pumppuasema pitää tarkastaa pintapuolisesti kerran kuussa oikean toiminnan varmistamiseksi, ja ammattitaitoisen asentajan pitää tarkistaa järjestelmä säännöllisesti (n. kerran vuodessa). Jos kuitenkin havaitset teknisiä ongelmia, käänny jälleenmyyjän puoleen. Jos laitteen sähkövirtakaapeli on vioittunut, täytyy jälleenmyyjän tai muun ammattitaitoisen henkilön vaihtaa se sähkövaaran välttämiseksi.

14 TAKUU

SANICUBIC® Classicilla ja sen osilla on kahden vuoden takuu, joka on voimassa aina kun laite on asennettu ja sitä on käytetty näiden ohjeiden mukaisesti.



15 VIANMÄÄRITYS



SÄHKÖASENNUKSEN SAA TEHDÄ VAIN SÄHKÖASENTAJA



Kaikkia toimenpiteitä varten katkaise virta.

HÄLYTYS LAITTEESSA

Ensimmäiset mahdolliset toimenpiteet laitteelle

HAVAITTU VIKA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAUSTOIMENPITEET
1 – merkkiääni + yleinen vilkkuva LED-hälytys	• Vika havaintojärjestelmässä	• Ota yhteyttä asentajaan
2 – merkkiääni + yleinen vakaa LED-hälytys	• Tukkeutunut putki • Tukkeutunut tai kiinni jäänyt pumppu	• Käytä pumppuja (pakkokäyttöpainikkeet) peräkkäisillä painalluksilla • Ota yhteyttä asentajaan
3 – Yleinen LED-hälytys	• Laitteessa on ilmennyt seuraava ongelma: tukkeutunut putki, kiinni jääneet tai tukkeutuneet pumput • Laitteessa on ilmennyt virtakatkos	• Suorita nollaus painamalla yhtä kahdesta pakkokäyttöpainikkeesta (hälytys sammuu) • Voit sammuttaa merkkiään painamalla yhtä kahdesta pakkokäyttöpainikkeesta • Tarkista sähköliitäntä • Ota yhteyttä asentajaan
4 – merkkiääni + yleinen LED-hälytys + verkkovirran keltainen LED-valo vilkkuu	• Virtakatkos	

Muut mahdolliset toimenpiteet laitteelle

HAVAITTU VIKA	TODENNÄKÖISET SYYT	KORJAUSTOIMENPITEET
Moottori ei käynnisty, mutta pakkokäyttö toimii	• Vika elektronisessa kortissa	• Ota yhteyttä asentajaan
Pumput käyvät jatkuvasti	• Poistoputki tukossa • Pakotuskorkeus liian suuri • Vika havaintojärjestelmässä • Vika elektronisessa kortissa	• Avaa poistoputken tukos • Tarkasta asennus (*) • Ota yhteyttä asentajaan
Pumput käynnistyvät vähäsi aikaa	• Takaiskuventtiilit joko vuotavat tai ovat rikkoutuneet	Puhdista tai vaihda venttiilit

(*) Huomio, vältä yli 90° kulmia, jos nostokulma on suuri.
MF: pakkokäyttö


16 LAITTEEN PURKAMINEN



VAIN ASENTAJALLE TARKOITETUT OHJEET

Jos toista moottoreista ei saada toimimaan asianmukaisesti, voidaan se poistaa käytöstä ohjauspaneelin piirilevyssä olevan kytkimen avulla (SW1: kytkimet 1 ja 2 moottoreille 1 ja 2).

Näin ollen käytöstä poistettu moottori voidaan irrottaa. Laitte toimii jäljelle jäävän moottorin varassa.




16 1

MOOTTORIN POISTAMINEN


KYTKE VIRTA POIS PÄÄLTÄ LAITTEESTA (keltaisen merkkivalon pitää sammua).

Laitte ilmoittaa merkkiäänellä jännitteettömästä tilasta.




Aukaise kannen kiinnikkeet ja irrota se.

Ruuvaa viallisen moottorin letkunkiristin A auki (takaiskuventtiili pysyy paikoillaan moottorin korjauksen aikana).




Ruuvaa letkunkiristin B auki. Irrota moottorin virtajohdot C ruuviliittimestä.



Irrota huoltoluukun ruuvit D. Käytä vedintä E moottorin nostamiseksi.



Jos viallinen moottori on palautettu valmistajalle, pumppuasemaa voidaan käyttää vähimmäiskokoonpanossa vain yhden moottorin varassa. Irrota viallisen moottorin huoltoluukun ruuvit F



Aseta huoltoluukku takaisin paikoilleen. Kytke poistoputki takaisin paikoilleen. Käytä tulppaa G moottorin virtajohdon aukon peittämiseen huoltoluukussa. Laita letkunkiristin B paikoilleen.

Toimenpiteet piirilevyn osalta (ks. kuva 16 1):

Kytke irrotettu moottori pois "ON" –asennosta:

1 = moottori 1

2 = moottori 2

Tässä kokoonpanossa laite ei hälytä ja piirilevy antaa virtaa vain jäljelle jääneelle moottorille.

MOOTTORIN ASENTAMINEN TAKAISIN PAIKOILLEEN

Irrota tulppa G ja huoltoluukku.

Ruuvaa moottori huoltoluukkuun ja aseta huoltoluukku takaisin paikoilleen.

Kytke moottorin virtajohdot (ks. kuva 16 3).

Varoitus:

Noudata tarkasti värikoodeja:

Sininen johto siniseen johtoon, ruskea ruskeaan, vihreä vihreään, valkoinen valkoiseen

Aseta piirilevyssä oleva moottorikytkin ON-asentoon.

Kytke poistoputki takaisin paikoilleen.

Kytke virta päälle laitteeseen.

Koekäytä laitetta kohdan 11 mukaisella tavalla.

1 OPIS

SANICUBIC® Classic jest urządzeniem do odprowadzania ścieków z domów jednorodzinnych i niedużych obiektów handlowych i gastronomicznych.

Przestrzegaj wszystkich zasad instalacji i konserwacji opisanych w tej instrukcji.

W szczególności wskazania oznaczone jako:

- "⚠" zalecenia, których nieprzestrzeganie może spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi,
- "⚡" oznaczenie niebezpieczeństwa pochodzenia elektrycznego,
- "⚠" instrukcje przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów,
- "**UWAGA**" zalecenia, których nieprzestrzeganie stworzy zagrożenie dla prawidłowej pracy urządzenia.

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w naszym dziale obsługi klienta.

ZASADA DZIAŁANIA

SANICUBIC® Classic zawiera 2 niezależne pompy. Każda z nich wyposażona jest w układ rozdrabniający o wysokiej wydajności.

Obie pompy pracują na przemian. W przypadku nieprawidłowości w działaniu, oba silniki pracują jednocześnie (albo jeśli jedna z pomp jest uszkodzona, druga przejmuje jej funkcję).

Zbiornik **SANICUBIC® Classic** wyposażony jest w dwie rurki zanurzające się, z których jedna steruje pracą silników, a druga – układem alarmowym.

- **Rurka zanurzająca się długa** (działanie normalne): z chwilą osiągnięcia przez ścieki poziomu włączającego rurkę długą uruchamia się system pompowania.
- **Rurka zanurzająca się krótka** (działanie anormalne): po osiągnięciu przez ścieki w zbiorniku wysokiego poziomu ustanawia się kontakt i włącza się wymuszona praca pomocniczego systemu pompowania. Kontakt ten uruchamia alarm wizualny i dźwiękowy. Dioda LED alarmu ogólnego na klawiaturze **SANICUBIC® Classic** świeci na czerwono. Urządzenie przekazuje sygnał wysokiej częstotliwości do skrzynki alarmu zdalnego. **SANICUBIC® Classic** może być opcjonalnie wyposażony w moduł zdalnego alarmu (przewodowego), który odtwarza sygnały optyczne i dźwiękowe dotyczące pracy urządzenia.

2 LISTA DOSTARCZONYCH CZĘŚCI**3 WYMIAR****4 DANETECHNICZNE SANICUBIC® Classic**

Typ	R300 LC
Maksymalna wysokość przepompowywania	11 m
Napięcie	220-240V
Częstotliwość	50 Hz
Pojemność	47 l
Maksymalna moc pochłaniana	3000 W
Maksymalny prąd pochłaniany	13 A
Klasa elektryczna	I
Średnia temperatura ścieków wchodzących	35°C
Temperatura maksymalna okresowo (max 5 min)	70°C*
Stopień ochrony	IP67
Ciężar netto	30 kg

*Cykle opróżniania gorącej wody ze zmywarki i pralki

5 ZAKRES STOSOWANIA

Ścieki z gospodarstwa domowego (skumulowane natężenia przepływu na wejściu nie mogą przekraczać 80% wartości podanych na rysunku 3).

6 KRZYWA WYDAJNOŚCI

Przykład: Pompa P1 działa normalnie. Przy odległości przepompowywania 5 m odprowadza ona ścieki z szybkością 160 l/min. W przypadku najmniejszej niewydolności pompy P1 lub gdy strumień ścieków jest zbyt duży uruchamia się pompa P2. Przepływ wzrasta wtedy do około 275 l/min, aż do unormowania się sytuacji.

7 RÓWNOWAŻNOŚĆ WYSOKOŚCI/ DŁUGOŚCI ODPROWADZANIA**8 INSTALACJA**

Instalacja **SANICUBIC® Classic** musi być przeprowadzona z zachowaniem norm EN 12056. Uruchomienie i serwisowanie tego urządzenia musi być przeprowadzane przez wykwalifikowany personel.

Zapoznaj się z normą instalacyjną EN 12056.

3a PRZEPISY PRAWNE

- 1- Uwaga: lokal techniczny, w którym będzie zainstalowany **SANICUBIC® Classic** musi mieć wielkość wystarczającą do wydzielenia w nim przestrzeni roboczej o wymiarze co najmniej 600 mm wokół i nad urządzeniem, aby ułatwić jego ewentualne serwisowanie. Lokal musi być oświetlony, mieć odpowiednią wentylację i być zabezpieczony przed mrozem.
- 2- Zawory zamykające (niedostarczone) muszą być zainstalowane na wejściach ścieków oraz na przewodzie odprowadzającym.
- 3- Obwód odprowadzający musi być zaprojektowany w taki sposób, aby uniemożliwić refluks (patrz przykłady na rysunku 3g3). Dzięki zainstalowaniu obwodu zwrotnego znajdującego się nad poziomem refluksu, zjawisko to jest wyeliminowane.
Uwaga: Jeśli lokalne uwarunkowania nie są inne, poziom refluksu odpowiada poziomowi dróg (jezdnie, chodniki...) Do przedłużenia układu za pętlą przeciwpowrotną użyj rury o większej średnicy.

4- Zaleca się zainstalowanie pompy pomocniczej do ewentualnego odwadniania lokalu technicznego (w przypadku zalania lokalu).

5- Stacja podnosząca musi być napowietrzana przez dach.

6- Stacja podnosząca musi być przymocowana do podłoża (patrz sekcja 3h).

3b PODŁĄCZANIE ODPROWADZENIA

Zdejmij osłonę lub osłony końców rur z tyłu urządzenia (por. 3a1).

Dzięki systemowi rozdrabniania, w który wyposażona jest każda z pomp, układ odprowadzania może być wykonany z rury DN 50.

Kolano przepływu znajduje się w środkowej części urządzenia, z tyłu (por. 3b). Połącz je z rurą wstępującą za pomocą złączki D i zamocuj opaskami.

Każda pompa **SANICUBIC® Classic** jest wyposażona w zawory zwrotne.

O zaworach i refluksie czytaj w punkcie 3a.

3c PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH DO WEJŚĆ DOLNYCH

⚠ Jeśli chcesz zainstalować prysznic lub wannę, urządzenia sanitarne na tym samym poziomie co **SANICUBIC® Classic**, koniecznie musisz umieścić górną część otworów spustowych tych urządzeń na wysokości co najmniej 250 mm.

3d PODŁĄCZANIE WEJŚĆ DN 40/50

Wejścia dolne (por. 3d1)

Wejścia górne (por. 3d2)

- Odetnij piłką końcówkę wejścia DN50
- Odetnij złączkę D o średnicy rury: DN 40 lub DN 50 (por. 3d3)
- Za pomocą opasek zamocuj złączkę D na wejściu i na rurze.

3e PODŁĄCZANIE WEJŚCIA DN 100/110

Wejścia dolne (patrz 3e1)

- 1- Usuń korek wejścia bocznego.
- 2- Zamocuj tuleję F za pomocą opaski G.
- 3- Wprowadź rurę DN 100/110 z drugiej strony tulei i zamocuj kolejną opaskę G.

Wejścia górne (patrz 3e2)

- 1- Odetnij piłką górną końcówkę wejścia DN 100.
- 2- Zamocuj tuleję F za pomocą opaski G.
- 3- Wprowadź rurę DN 100/110 z drugiej strony tulei i zamocuj kolejną opaskę G.

3f PODŁĄCZANIE NAWIEWIETRZANIA**1- NAWIEWIETRZENIE SANICUBIC® Classic**

Jedno z wejść górnych DN 50 powinno służyć do wentylacji. Przewód napowietrzający musi być połączony z dachem.

Odetnij piłką końcówkę jednego z wejść DN 50.

Następnie zamocuj tuleję D za pomocą opaski G. Wprowadź rurę DN 50 z drugiej strony tulei i zamocuj kolejną opaskę G.

UWAGA: Nie podłączać zaworu napowietrzającego do przewodu napowietrzania. Przewód napowietrzający musi pozostać otwarty, aby urządzenie mogło działać prawidłowo.

2- PODŁĄCZENIE POWIETRZA DO ELEKTRYCZNEJ CZĘŚCI URZĄDZENIA:

Podłączyć dostarczony w zestawie przewód z PCV 8/11 do klawiatury urządzenia sanicubic (patrz rysunek 1 2). Drugi koniec przewodu powinien znajdować się na wysokości 1-2 m powyżej urządzenia, aby zapobiec przedostawaniu się wody do części elektrycznej w razie powodzi.

Uwaga: nie należy zaciskać przewodu.

8a OPRÓŻNIANIE

SANICUBIC® Classic wyposażony jest w dwa korki (8a 1).

Odcłóż urządzenie od sieci elektrycznej

Aby opróżnić urządzenie:

- 1- Odepnij pokrywę.
- 2- Zdejmij jeden z dwóch korków.
- 3- Włóż rurkę od odkurzacza (wodnego). Średnica przepływu wynosi 40 mm.
- 4- Po zakończonym opróżnianiu załóż na swoje miejsce korek i pokrywę

8b MOCOWANIE ZBIORNIKA DO PODŁOŻA

SANICUBIC® Classic posiada elementy do mocowania do podłoża, co zapobiega jego obracaniu się i przesuwaniu.

- 1- Umieść urządzenie w żądanym miejscu.
- 2- Wytycz kontur urządzenia.
- 3- Ustaw i zamocuj do podłoża znaczniki zgodnie z planem nawierceń (8b 1).
- 4- Ponownie umieść urządzenie na swoim miejscu.
- 5- Zamocuj urządzenie śrubami 8.

8c PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

- 1- Instalacja elektryczna musi być przeprowadzona przez uprawnionego elektryka. Musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w danym kraju.
2. Zasilanie musi być zrealizowane w klasie I. Urządzenie musi być podłączone do uziemionej skrzynki połączeniowej. Obwód zasilający musi być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym wysokiej czułości 30 mA, skalibrowanym na 20 A.
3. Podłączenie to może służyć wyłącznie do zasilania **SANICUBIC® Classic**. Jeśli uszkodzony jest kabel tego urządzenia, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażny, aby uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa.

9 DZIAŁANIE ALARMU



INSTRUKCJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW

1/ Alarmy ogólne:

Alarm poziomu wody:

Jeśli poziom wody wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoki: uruchamia się syrena + świeci czerwona dioda LED alarmu + po trzech sekundach uruchamia się drugi silnik (patrz rysunek: klawiatura sterowania).

Alarm czasowy:


Jeśli jeden z 2 silników pracuje dłużej niż 1 minutę: włączenie się syreny + zaświecenie czerwonej diody alarmu + uruchomienie się innego silnika 3 sekundy później.

2/ Resetowanie alarmów głównych:

Jeśli ustanie przyczyna włączenia się jednego z powyższych alarmów, syrena się wyłącza, ale świeci nadal czerwona dioda LED alarmu, przypominając o tym, że w systemie wystąpił problem.

Przycisk "Resetowanie alarmu" na klawiaturze sterowania pozwala w każdym przypadku wyłączyć syrenę, lecz naciśnięcie tego przycisku może zgasić czerwoną diodę LED tylko wtedy, jeżeli problem, który spowodował włączenie się alarmu, został rozwiązany. Zapobiega to pozostawieniu systemu w stanie awaryjnym.

ALARM NA URZĄDZENIU



10 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

- **SANICUBIC® Classic** jest zgodny z normą EN 12050-1 (stacja podnoszenia ścieków zawierających substancje fekalne) oraz z dyrektywami europejskimi: materiały budowlane, bezpieczeństwo elektryczne i kompatybilność elektromagnetyczna.

Instalacja i użytkowanie tego urządzenia muszą być zgodne z europejskimi normami instalacji EN 12056 i przepisami krajowymi.

11 URUCHOMIENIE

- 1- Po wykonaniu połączeń hydraulicznych i elektrycznych sprawdź szczelność połączeń, przepuszczając wodę przez każde używane wejście. Sprawdź poprawność działania, przeprowadzając próbę z wodą - co najmniej 2 cykle uruchomienia.
- 2- **UWAGA: nie uruchamiaj silników w trybie pracy wymuszonej (naciśnięciem przycisków na klawiaturze), zanim nie włożysz pomp do wody. Praca "na sucho" uszkadza system rozdrabniania.**

12 UŻYTKOWANIE

- 1- **SANICUBIC® Classic** przeznaczony jest do odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych. Użycie go do wszelkich innych zastosowań spowoduje unieważnienie gwarancji. Nigdy nie wrzucaj ręczników, prezerwatyw, artykułów higienicznych, olejów, rozpuszczalników, odpadów, kwasów, zasad, innych cieczy potencjalnie wybuchowych, korozyjnych...
- 2- **UWAGA : W przypadku przerwy w dostawie prądu wstrzymaj wszelki przepływ wody na urządzeniach połączonych z SANICUBIC® Classic.**

- 3- Nie instaluj **SANICUBIC® Classic** ani go nie używaj w miejscach, w których istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

13 KONSERWACJA

Poprawność działania stacji podnoszenia musi być raz w miesiącu sprawdzana wzrokowo i musi być regularnie kontrolowana przez wykwalifikowany personel (raz w roku). Jeśli mimo to napotkasz problemy techniczne, poproś o radę dział obsługi posprzedażnej. Jeśli uszkodzony jest kabel tego urządzenia, musi zostać wymieniony przez producenta lub jego serwis posprzedażny, aby uniknąć wszelkiego niebezpieczeństwa.

14 GWARANCJA

SANICUBIC® Classic jest objęty dwuletnią gwarancją na części i robocizną pod warunkiem, że jest zainstalowany i użytkowany zgodnie z niniejszą instrukcją.



15 EWENTUALNE NAPRAWY



INSTRUKCJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW

Przy wszelkich innych naprawach wyciągnij wtyczkę z gniazdka

ALARMY W URZĄDZENIU

Główne przyczyny awarii

STWIERDZONA ANOMALIA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI ZARADCZE
1 - Syrena + dioda LED alarm ogólny migoczący	• Uszkodzony system wykrywania	• Skonsultować się z serwisem posprzedażnym SFA
2 - Syrena + dioda LED alarm ogólny stały	• Zapchana rura • Pompa zapchana lub zablokowana	• Uruchomić pompy (przyciski MF) przyciskając kilkakrotnie • Skontaktować się z autoryzowanym punktem napraw SFA
3 - Dioda LED alarm ogólny	• Urządzenie napotkało następujący problem: zapchana rura, pompa(y) zapchana(e) lub zablokowana(e) • Brak dopływu zasilania do urządzenia	• Wcisnąć 1 z 2 przycisków MF aby zresetować (alarm wyłączy się)
4 - Syrena + dioda LED alarm ogólny + migotanie żółtej diody LED ozn. brak zasilania	• Przerwa w dostawie zasilania	• Aby wyłączyć syrenę należy wcisnąć 1 z 2 przycisków MF • Sprawdzić instalację elektryczną • Skonsultować się z serwisem posprzedażnym SFA

Inne możliwe przyczyny awarii

STWIERDZONA ANOMALIA	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ŚRODKI ZARADCZE
Silnik nieuruchomiony ale MF działa	• Uszkodzona karta elektroniczna	• Skonsultować się z serwisem posprzedażnym SFA
Stałe działanie pomp	• Zapchana rura odprowadzająca • Zbyt wysoki poziom przepompowywania • uszkodzony system wykrywania • uszkodzona karta elektroniczna	• Odepchać rurę odprowadzającą • Sprawdzić instalację (*) • Skonsultować się z serwisem posprzedażnym SFA
Ponowne uruchomienie przerywanego działania pomp	• Zastawki blokujące cofanie są zablokowane lub uszkodzone	Wyczyścić i wymienić zastawki

(*) Uwaga, unikać kolanek 90°, w przypadku dużej wysokości podnoszenia.

MF: Ręczny panel sterowania


16 DEMONTAŻ



INSTRUKCJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA PROFESJONALISTÓW

Jeśli nie udaje się doprowadzić do poprawnej pracy silnika, można "wyłączyć" ten silnik, przełączając odpowiedni switch znajdujący się na karcie (SW1: switch 1 i 2 – silnik 1 i 2).

Silnik "wyłączony" może zostać zdemontowany. Urządzenie będzie pracować na pozostałym silniku.




16 1


DEMONTAŻ SILNIKA

ODŁĄCZ URZĄDZENIE OD ZASILANIA (żółta lampka musi być wyłączona)


Sygnal dźwiękowy "bip" informujący o wyłączonym zasilaniu urządzenia.



Odkręć pierścień **A** uszkodzonego silnika (podczas naprawy silnika zawór zwrotny pozostaje na swoim miejscu).



Założ klapę na miejsce. Podłącz odprowadzenie. Użyj zaślepki **G** do zamknięcia wyjścia przewód silnika z kłapy. Przymocuj opaski **B**.



Odkręć pierścień **B**. Odłącz przewody silnika od kostki **C**.

Wykonywanie czynności na karcie elektronicznej (patrz rys. 16 1): przestaw z pozycji ON przełącznik odpowiadający numerowi uszkodzonego silnika:

- 1=silnik 1
- 2=silnik 2

W ten sposób urządzenie nie ustawi się w pozycji "alarm", karta elektroniczna będzie zasilac tylko pozostały silnik.

MONTAŻ SILNIKA

Usuń zatyczkę **G** i klapę. Przykręć silnik do kłapy i ustaw klapę na swoim miejscu. Podłącz przewody silnika (patrz rys. 16 3).


Uwaga:

Stosuj się do kolorowych oznaczeń przewodów:


- Przewód niebieski do niebieskiego
- Przewód brązowy do brązowego
- Przewód zielony do zielonego
- Przewód biały z białym

Ustaw switch silnika na karcie w pozycji neutralnej. Podłącz odprowadzenie. Podłącz urządzenie do napięcia.

Ponownie przeprowadź pełną próbę uruchomienia (por. sekcja 11).



Odkręć śruby **D** kłapy. Ostrożnie podnieś silnik za pomocą uchwytu **E**.



Jeśli uszkodzony silnik musi być odesłany do producenta, możesz pozostawić urządzenie pracujące z jednym silnikiem, aby zapewnić wykonywanie podstawowych funkcji. Odkręć śruby **F** od kłapy uszkodzonego silnika.

1 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

SANICUBIC® Classic – это насосная станция, предназначенная для откачивания стоков из небольших частных домов или мест общественного пользования.

Соблюдайте все правила установки и технического обслуживания, описанные в этой инструкции.

В частности, данные знаки обозначают:

"⚠" указание, несоблюдение которого может подвергнуть риску безопасность людей,

"⚡" указание об опасности поражения электрическим током,

"⚠" инструкции, предназначенные исключительно для квалифицированных специалистов,

"ВНИМАНИЕ" - указание, несоблюдение которого может привести к неисправности в работе установки.

За дополнительной информацией просим обращаться в службу по работе с клиентами.

Тел. (495) 258 29 51

ПРИНЦИП РАБОТЫ

SANICUBIC® Classic снабжен 2 независимыми помпами. Каждая из них оснащена высокопроизводительной системой измельчения.

Каждая из помп работает независимо в режиме чередования. В случае возникновения аномалии при работе установки помпы начинают работать одновременно (или, если одна из помп неисправна, автоматически включается вторая).

Корпус установки **SANICUBIC® Classic** оснащен 2 плунжерными трубами, одна из которых управляет работой моторов, а другая – системой сигнализации.

- **Длинная плунжерная труба** (нормальный режим работы): как только стоки достигают уровня включения в длинной трубе, включается система перекачки.

- **Короткая плунжерная труба** (аномалия): если стоки достигают верхнего уровня в корпусе, автоматически включается аварийная система дополнительной перекачки и звуковой или световой сигнализации. Зажигается красный индикатор общей сигнализации на клавиатуре **SANICUBIC® Classic**. **SANICUBIC® Classic** может быть оснащен дополнительной проводной дистанционной сигнализацией (опция), воспроизводящей оптические и звуковые сигналы работы аппарата.

2 СПИСОК ПОСТАВЛЯЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ**3 РАЗМЕРЫ****4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ SANICUBIC® Classic**

Тип	R300 LC
Максимальная вертикальная откачка	11 м
Напряжение	220-240В
Частота	50 Гц
Объем	47 л
Макс. потребляемая мощность	3000 Вт
Макс. потребляемый ток	13 А
Электрический класс	I
Средняя допустимая температура воды	35°C
Максимальная температура с перерывами (не более 5 мин)	70°C*
Индекс защиты	IP67
Вес нетто (включая аксессуары)	30 кг

* Циклы вывода горячей воды (стиральная и посудомоечная машина)

5 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для отвода сточных вод небольшого дома (общий объем поступающих в установку стоков не должен превышать 80% производительности, указанной на графике **3a**).

6 ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Пример: Насос P1 работает нормально. При подъеме на 5 м он откачивает со скоростью 160 л/мин. В случае если насос P1 не справляется или если слишком значительный объем отработанной воды, включается насос P2. В этом случае скорость перекачки поднимается, приблизительно, до 275 л/мин до нормализации.

7 СООТНОШЕНИЕ ВЫСОТЫ И ДЛИНЫ ОТКАЧИВАНИЯ**8 УСТАНОВКА**

Установку системы **SANICUBIC® Classic** следует осуществлять с учетом нормы EN12056. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание данной установки должны быть осуществлены квалифицированным специалистом.

3a ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИЗ ИНСТРУКЦИИ

- 1- Внимание: подсобное помещение, в котором будет установлена система **SANICUBIC® Classic**, должно обладать достаточными размерами для обеспечения необходимого рабочего пространства (минимум, 600 мм вокруг установки и над ней) для облегчения доступа на случай необходимости технического обслуживания. Это помещение должно быть хорошо освещено и проветриваемо, а также защищено от затопления и замерзания.
- 2- Запорные вентили (не входят в комплект поставки) следует установить на входе стоков, а также на трубопроводе откачивания.
- 3- Трубопровод откачивания должен проходить таким образом, чтобы избежать какого бы то ни было оттока из канализации. Оттока можно избежать, смонтировав петлю выше уровня канализации (см. примеры на рис. **3a** **3**).

Продолжить трубопровод после петли, используя трубу большего диаметра.

Замечание: кроме случаев, когда **SANICUBIC** установлен выше уровня входа в канализацию.

- 4- Мы рекомендуем установить дополнительную помпу для возможного дренажа подсобного помещения (в случае затопления).
- 5- Система вентиляции станции переработки должна находиться под крышей.
- 6- Станция откачивания должна быть закреплена на земле (см. параграф **3h**).

3b ПОДСОЕДИНЕНИЕ К СТОКУ

Снимите заглушки на задней части установки (см. **3g** **1**).

Благодаря тому, что на каждой помпе установлена система измельчения, достаточно использовать трубопровод откачивания диаметром 50 мм.

Патрубок откачивания находится в центральной части установки, сзади (см. **3b**). С помощью муфты **D** соедините его с вертикальной трубой для откачивания и закрепите хомутами.

Каждая помпа установки **SANICUBIC® Classic** уже оборудована обратным клапаном.

См. Информацию о вентилях и оттоку в параграфе **3a**.

3c ПОДКЛЮЧЕНИЕ САНТЕХНИКИ К НИЖНИМ ВХОДАМ

⚠ Если Вы хотите установить душ или ванную на том же уровне, что и систему **SANICUBIC® Classic**, необходимо следить за тем, чтобы верхняя часть выводных отверстий находилась на высоте, как минимум, 250 мм.

3d ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВХОДАМ ДИАМ. 40/50 ММ

Нижние входы (см. **3d** **1**)

Верхние входы (см. **3d** **2**)

- С помощью пилы срежьте заглушку входа диаметром 50 мм.
- Отрежьте муфту **D** в соответствии с диаметром трубы : 40 или 50 мм (см. **3d** **3**)
- Установите муфту **D** на входе и на трубе с помощью хомутов.

3e ПОДСОЕДИНЕНИЕ КО ВХОДАМ ДИАМ. 100/110 ММ

Нижние входы (см. **3e** **1**)

- 1- Снимите заглушку бокового входа.
- 2- Закрепите муфту **F** хомутом **J**.
- 3- Вставьте трубку диаметром 100/110 мм в другой конец муфты и закрепите другим хомутом **J**.

Верхние входы (см. **3e** **2**)

- 1 - С помощью пилы срежьте заглушку входа диаметром 100 мм.
- 2 - Закрепите муфту **F** при помощи хомута **J**.
- 3 - Вставьте трубку диаметром 100/110 в другой конец муфты и закрепите ее другим хомутом **J**.

8/ ПОДСОЕДИНЕНИЕ К ВЕНТИЛЯЦИИ

1- ВЕНТИЛЯЦИЯ SANICUBIC® Classic

Одно из верхних входных отверстий диаметром 50 мм следует использовать для вентиляции. Вентиляционная труба должна выходить на крышу. С помощью пилы срежьте заглушку одного из входов диаметром 50 мм.

Затем закрепите муфту **Q**, хомутом **Q**. Вставьте трубку диаметром 50 мм в другой конец муфты и закрепите другим хомутом **Q**.

ВНИМАНИЕ: Не следует подсоединять устройство для снятия вакуума к отверстию вентиляционной трубы – оно должно оставаться открытым для обеспечения правильной работы установки.

2- ПРОДУВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БЛОКА :

Соединить трубку $\varnothing 8/11$, входящую в комплект установки, с пультом на sanicubic (см. схему 123). Второй конец трубки должен располагаться над установкой на высоте от 1 до 2 м, так чтобы в случае затопления вода не могла попасть в электрический блок.

Внимание: не прокалывать трубку.

8/ ДРЕНАЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Установка **SANICUBIC® Classic** снабжена 2 заглушками (8/1).

Отключить электрическое питание установки.

Чтобы опорожнить установку:

- 1- Снимите зажимы крышки.
- 2- Выньте 1 из 2 заглушек.
- 3- Используйте дополнительный насос для откачивания воды из корпуса установки (диаметр отверстия составляет 40 мм).

Закончив опорожнение, вновь установите на место заглушку, а затем крышку.

8/ КРЕПЛЕНИЕ КОРПУСА К ПОЛУ

Чтобы установка **SANICUBIC® Classic** стояла прочно и неподвижно, она оснащена деталями крепления к полу.

- 1- Поставьте установку на намеченное место.
- 2- Обведите контур установки.
- 3- Установите угольники и прикрепите их к полу в соответствии с планом сверления отверстий (8/1).
- 4- Установите детали крепления.
- 5- Закрепите установку с помощью винтов **B**.

8/ ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 1- Электроподключение должно быть осуществлено квалифицированным электриком. Электроподключение должно соответствовать нормам, принятым в стране потребителе для аналогичных электроприборов.
- 2- Электроподключение должно соответствовать классу 1. Установка должна быть подключена к заземленной соединительной коробке. Электрическая линия должна быть защищена высококачественным дифференциальным выключателем на 30 мА с предохранителем 20 А. Данная электрическая линия должна использоваться только для питания установки **SANICUBIC® Classic**. В случае повреждения кабеля установки его следует заменить у производителя или в его сервисных центрах, во избежание риска каких бы то ни было повреждений.

9 СИГНАЛИЗАЦИЯ



ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

1/ Общая сигнализация

Сигнализация уровня:

Если уровень воды внутри установки слишком высокий, включится звуковая сигнализация + загорится красный индикатор + через 3 секунды включится вторая помпа (см. схему пульта управления).

Таймер - сигнализация:

Если один из двух моторов работает больше 1 минуты, включится звуковая сигнализация + загорится красный индикатор + через 3 секунды включится 2-й мотор.

2/ Обнуление общей сигнализации:

Если неисправность, в результате которой включилась одна из указанных сигнализаций, была устранена, звуковой сигнал прекратится, но красный индикатор будет по-прежнему гореть, указывая на то, что на установке возникла неисправность. Кнопка «RAZ alarme» (Обнуление сигнализации) на пульте позволяет остановить звуковой сигнал в любое время. Однако погасить красный индикатор можно только в том случае, если неисправность, в результате которой включилась сигнализация, была устранена. Это позволяет избежать ситуаций, когда неисправность установки не была замечена.

СИГНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ



10 СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ

Установка **SANICUBIC® Classic** отвечает норме EN 12050-1 (станция откачивания для стоков, содержащих фекалии), а также Европейским директивам о строительной продукции, электрической безопасности и электромагнитной совместимости.

Установка и использование данной системы должны соответствовать европейским нормам установки EN12056 и действующим местным нормам.

11 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1- После монтажа трубопроводов и электроподключения проверьте герметичность соединений, поочередно спустив воду через каждый подключенный вход. Убедитесь, что установка хорошо работает, выполнив испытания с водой, как минимум, на 2 цикла включения.

1- ВНИМАНИЕ: без воды не включайте насос принудительно (нажав на кнопки включения на корпусе). Работа вхолостую может вывести из строя систему измельчения.

12 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1- **SANICUBIC® Classic** создан для откачивания стоков только бытового происхождения. Любое другое применение приводит к аннулированию гарантии. Ни в коем случае не бросайте в сток полотенца, презервативы, предметы гигиены, мусор и не выливайте масла, растворители, кислоту, щелочь и прочие потенциально взрывоопасные или коррозионные жидкости.

2- **ВНИМАНИЕ: В случае отключения электроэнергии перекройте слив воды из всех источников, подключенных к SANICUBIC® Classic.**

3- Запрещается устанавливать/использовать систему во взрывоопасной зоне.

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Правильную работу установки следует проверять зрительно раз в месяц. Установка должна проходить регулярный (ежегодный) контроль, проводимый квалифицированным специалистом. Тем не менее, если вы столкнетесь с техническими проблемами, обращайтесь в Службу после продаж. В случае повреждения кабеля установки его следует заменить у производителя или в его Службе после продаж во избежание риска каких бы то ни было повреждений.

14 ГАРАНТИЯ

Срок гарантии деталей и работы системы **SANICUBIC® Classic** – 2,5 года при условии установки и использования в соответствии с настоящей инструкцией.



ДАнные ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

15 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ



ДАнные ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



При выполнении прочих ремонтных операций необходимо отключить установку от сети.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ НА УСТРОЙСТВЕ

Основные возможные неисправности машины

ИНДИКАЦИЯ	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Сирена + мигает общий аварийный индикатор	<ul style="list-style-type: none"> Неисправна система пуска. 	<ul style="list-style-type: none"> Обратиться в сервисную службу SFA
Сирена + горит общий аварийный индикатор	<ul style="list-style-type: none"> Засорена отводная магистраль. Засорен(ы) или заблокирован(ы) насос(ы). 	<ul style="list-style-type: none"> Включить насос кнопками принудительного хода повторяемыми импульсами. Обратиться в сервисную службу SFA
Горит общий аварийный индикатор	<ul style="list-style-type: none"> Засорена отводная магистраль. Засорен(ы) или заблокирован(ы) насос(ы). Отсутствовало напряжение питания 	<ul style="list-style-type: none"> Нажать на одну из кнопок принудительного хода для обнуления (индикатор выключится)
Сирена + горит общий аварийный индикатор + мигает желтый индикатор питания.	<ul style="list-style-type: none"> Отсутствует напряжение питания 	<ul style="list-style-type: none"> Нажать на одну из кнопок принудительного хода для выключения сирены Проверить электроподключение. Обратиться в сервисную службу SFA

Другие возможные неисправности

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Насосы пускаются только в принудительном режиме	<ul style="list-style-type: none"> Неисправность электронной карты 	<ul style="list-style-type: none"> Обратиться в сервисную службу SFA
Насосы не выключаются	<ul style="list-style-type: none"> Забита напорная магистраль Недопустимая высота подъема Неисправна система пуска Неисправна электронная карта 	<ul style="list-style-type: none"> Прочистить магистраль. Проверить соответствие монтажа пунктам инструкции Обратиться в сервисную службу SFA

(*) Внимание! При отводе на значительную высоту, угол изгиба труб не менее 90°. ПХ: принудительный ход


16 РАЗБОРКА



ДАнные ИНСТРУКЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Если один из моторов не работает предусмотренным образом, его использование можно «дезактивировать» с помощью соответствующего выключателя, расположенного на карте (выключатель 1 для мотора 1 и выключатель 2 для мотора 2).


«Деактивированный» мотор можно снять. Установка будет работать на оставшемся моторе.




ДЕМОНТАЖ МОТОРА

ОТКЛЮЧИТЕ УСТАНОВКУ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ (желтый индикатор должен погаснуть).


Вы услышите гудок, кото-рый обозначает, что питание установки отключено.



Снять зажимы с крышки мотора. Вывинтить кольцо **A** неисправного мотора (обратный клапан должен оставаться на месте в ходе починки мотора).




Вновь установить люк. Вновь подключить отвод. С помощью пробки **G** перекрыть выход проводов мотора из люка. Закрепить с помощью хомута **B**.



Вывинтить кольцо **B**. Отключить провода мотора от люстрового зажима **C**.

Работа с электронной картой (см. Рис. 16 1).

Установите выключатель оставшегося мотора в положение ON, а неисправного мотора – в положение OFF. Это позволит избежать включения сигнализации установки, а электронная карта будет подавать питание только оставшемуся мотору.



Вывинтить винты **D** люка. Осторожно поднять мотор с помощью рукоятки **E**.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА МОТОРА

Вынуть пробку **G** и люк. Вновь навинтить мотор на люк и установить люк.

Вновь подключить провода мотора (см. Рис. 16 3).

Осторожно:

Следите за цветовыми обозначениями: синий провод следует подключить к синему проводу
коричневый провод следует подключить к коричневому проводу
зеленый провод следует подключить к зеленому проводу
белый провод следует подключить к белому проводу.

Переставить переключатель карты мотора в позицию ON. Вновь подключить отвод. Подключить электропитание. Вновь осуществить полное испытание перед вводом в эксплуатацию (см. параграф 11).



Если неисправный мотор следует отправить производителю, установка может продолжать выполнять минимальные функции с одним мотором. Вывинтить винты **F** неисправного мотора из люка.

1 DESCRIEREA PRODUSULUI

SANICUBIC® Classic este o stație de pompare pe verticală, concepută pentru evacuarea efluenților menajeri proveniți de la o casă sau de la un mic spațiu comercial.

Pentru a beneficia de condițiile de garanție, este necesar să respectați toate regulile de instalare și întreținere descrise în acest manual și în special instrucțiunile marcate cu:

" ⚠ " Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest avertisment poate pune în pericol siguranța persoanelor,

" ⚡ " Risc de electrocutare. Avertisment ce marchează prezența unui risc de tip electric,

" ⚠ " Instrucțiuni destinate exclusiv personalului calificat,

" **ATENȚIE** " Nerespectarea instrucțiunilor marcate cu acest avertisment poate afecta buna funcționare a aparatului.

Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul asistență clienți.

PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE

SANICUBIC® Classic conține 2 pompe independente. Fiecare dintre aceste pompe este echipată cu un sistem de tocare de înaltă performanță.

Cele 2 pompe funcționează în mod alternativ. În cazul unei funcționări anormale, cele 2 motoare funcționează simultan (sau, dacă una dintre pompe este defectă, cealaltă o înlocuiește).

Cuva **SANICUBIC® Classic** este echipată cu 2 tuburi plonjoare care comandă, unul funcționarea motoarelor, iar celălalt sistemul de alarmă.

- **Tubul plonjor lung** (funcționare normală) : îndată ce efluenții ating în cuvă nivelul de declanșare corespunzător tubului lung, sistemul de pompare intră în funcțiune.

- **Tubul plonjor scurt** (funcționare anormală) : dacă efluenții din cuvă ajung să atingă nivelul înalt corespunzător tubului scurt, se va realiza automat un contact care va declanșa punerea în funcțiune a mersului forțat al sistemului de pompare auxiliar. Acest contact va declanșa de asemenea o alarmă vizuală și sonoră. LED-ul de alarmă generală de pe panoul aparatului **SANICUBIC® Classic** devine roșu.

SANICUBIC® Classic poate fi echipat, opțional, cu un modul de alarmă acționat de la distanță (filar) care reproduce semnalele optice și sonore ale funcționării aparatului.

2 LISTA DE PIESE FURNIZATE**3 DIMENSIUNI****4 DATE TEHNICE SANICUBIC® Classic**

Tip	R300 LC
Înălțimea maximă de pompare verticală	11 m
Tensiune de alimentare	220-240V
Frecvență	50 Hz
Volum	47 l
Putere motor	3000 W
Consum maxim de curent electric	13 A
Clasă de izolație	I
Temperatura medie a apelor admisibile	35°C
Temperatură maximă prin intermitențe (max 5 min)	70°C*
Indice de protecție	IP67
Greutate netă (cu accesorii)	30 KG

* Ciclurile de evacuare a apei calde din mașina de spălat vase și din mașina de spălat rufe

5 DOMENIUL DE UTILIZARE

Totalitatea efluenților de natură domestică (ape menajere) rezultate de la o casă. (debitele de intrare cumulate nu trebuie să depășească 80% din debitul indicat în graficul 6)

6 CURBA DE RANDAMENT

Exemplu: Pompa P1 lucrează în mod normal. La înălțimea de 5 m pe refulare aceasta evacuează 160 l/min. La cea mai mică insuficiență în funcționarea pompei P1 sau în momentul unei intrări prea abundente de apă uzată în **SANICUBIC® Classic**, pornește pompa P2. Debitul urcă în acel moment la aproximativ 275 l/min, până la normalizarea situației.

7 RAPORTUL DE EVACUARE ÎNĂLȚIME / LUNGIME**8 INSTALARE**

Instalarea și service-ul acestui aparat trebuie efectuate de către personal calificat

Vă rugăm să consultați norma de instalare EN 12056.

8a REGLEMENTĂRI

1- Atenție : localul tehnic în care va fi instalat **SANICUBIC® Classic** trebuie să fie suficient de mare pentru a rămâne un spațiu de lucru, de minim 600 mm, în jurul și deasupra aparatului, astfel încât să poată fi efectuate eventualele lucrări de service. Acest local trebuie luminat, suficient ventilat și protejat împotriva înghețului.

2- Vane de oprire (nu sunt incluse) trebuie să fie instalate atât pe conductele de intrare a efluenților, cât și pe conducta de evacuare.

3- Această conductă de evacuare trebuie să fie concepută pentru a se evita orice reflux de la canalizare (a se vedea exemplul din desenul 8a3). Astfel, refluxul poate fi evitat, grație instalării unei bucle anti-retur, situată deasupra nivelului de reflux.

Observație : cu excepția unor indicații locale contrarii, nivelul de reflux corespunde nivelului drumurilor (șosele, trotuare...).

Continuați această conductă după bucla anti-retur cu o țevă de diametru superior.

4- Instalarea unei pompe auxiliare, pentru drenajul eventual al localului tehnic (în cazul unei inundații) este recomandată.

5- Stația de evacuare **SANICUBIC® Classic** trebuie să fie ventilată printr-o conductă până deasupra acoperișului imobilului.

6- Stația de evacuare trebuie fixată la sol (consultați paragraful 8h).

8b RACORDUL EVACUĂRII

Demontați capacul sau capacele din spatele aparatului (cf 8a1).

Grație sistemului de tocare cu care este echipată fiecare pompă, se poate utiliza pentru conducta de evacuare un tub DN 50.

Cotul de refulare se află în spatele aparatului, în centru (cf 8b). Conectați-l cu ajutorul manșonului D la țeava ascendentă și fixați apoi folosind colierele.

Fiecare pompă a **SANICUBIC® Classic** este echipată cu clapete anti-retur.

Pentru vane și reflux vedeți paragraful 8a.

8c RACORDUL ECHIPAMENTELOR SANITARE LA INTRĂRILE JOASE ALE SANICUBIC® Classic

⚠ Dacă doriți să instalați un duș sau o cadă pe același nivel cu **SANICUBIC® Classic** trebuie să vă asigurați că partea superioară a gurilor de evacuare ale acestor echipamente se găsește cu cel puțin 250 mm deasupra intrărilor joase ale **SANICUBIC® Classic**.

8d RACORDUL INTRĂRILOR DN 40/50

Intrări joase (cf 8d1)

Intrări înalte (cf 8d2)

- Decupați extremitatea intrării DN 50 cu un fierăstrău
- Decupați manșonul D la diametrul țevii : DN 40 sau DN 50 (cf 8d3)
- Fixați manșonul D pe intrare și pe țeavă cu ajutorul colierelor.

8e RACORDUL INTRĂRII DN 100/110

Intrări joase (cf 8e1)

1- Scoateți dopul intrării laterale.

2- Fixați manșonul F cu colierul J, pe intrarea joasă a **SANICUBIC® Classic**.

3- Introduceți tubul DN 100/110 în cealaltă extremitate a manșonului și fixați-l cu celălalt colier K.

Intrări înalte (cf 8e2)

1- Taiati extremitatea înaltă a intrării DN 100, cu un fierăstrău.

2- Fixați manșonul F cu colierul J, pe intrarea înaltă a **SANICUBIC® Classic**

3- Introduceți tubul DN 100/110 în cealaltă extremitate a manșonului și fixați-l cu celălalt colier K.

8f RACORDUL CONDUCTEI DE EVACUARE A GAZELOR**1-AERISIREA SANICUBIC® Classic**

Una dintre intrările înalte DN 50 trebuie să fie dedicată ventilării. Conducta de aerisire trebuie să urce până deasupra acoperișului imobilului.

Tăiați extremitatea uneia dintre intrările înalte DN 50, cu un fierăstrău.

Apoi fixați manșonul D cu colierul G.

Introduceți tubul DN 50 în cealaltă extremitate a manșonului și fixați-l cu celălalt colier H.

ATENȚIE: Nu conectați o supapă de aerisire la conducta de aerisire. Conducta trebuie să rămână deschisă pentru o bună funcționare a aparatului.

2- AERISIREA PĂRȚII ELECTRICE A APARATULUI :
Conectați tubul din PVC cristal 8/11 furnizată, la panoul de comandă situat pe SANICUBIC (a se vedea schema 1 2). Cealaltă extremitate a acestui tub trebuie să se situeze la 1-2m deasupra aparatului pentru a evita ca, în caz de inundație, apa să intre în partea electrică.
Atenție : nu perforați tubul.

8g VIDANJAREA

SANICUBIC® Classic este echipat cu două bușoane (8g 1).
Scoateți dintre priză aparatul

Pentru a vidanja aparatul :

- 1- Declipsați capacul.
- 2- Scoateți 1 din cele 2 bușoane.
- 3- Introduceți țeava aspiratorului (de apă) pentru vidanjarea aparatului. Diametrul de trecere este de 40 mm.
- 4- O dată vidanjarea terminată, puneți la loc bușonul și apoi capacul.

8h FIXAREA APARATULUI PE SOL

SANICUBIC® Classic posedă dispozitive de fixare la sol, care îl împiedică să se învântească sau să se miște.

- 1- Amplasați aparatul în locul dorit.
- 2- Trasați conturul aparatului.
- 3- Poziționați și fixați la sol echeretele **1** conform planului de perforare (8h 1)
- 4- Puneți aparatul pe poziție.
- 5- Fixați aparatul cu șuruburile **1**.

8i CONECTAREA ELECTRICĂ

- 1- Instalarea electrică trebuie să fie realizată de către un electrician calificat. Instalarea electrică trebuie să corespundă normelor în vigoare din țara respectivă.
- 2- Alimentarea trebuie să fie realizată în clasa 1. Aparatul trebuie să fie racordat la un tablou de conectare legat la pământ. Circuitul de alimentare electrică trebuie protejat de o siguranță diferențială de sensibilitate înaltă de 30 mA, calibrată la 20 A. Acest racord trebuie să servească în mod exclusiv alimentării aparatului **SANICUBIC® Classic**. În cazul deteriorării cablului de alimentare al aparatului, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie înlocuit de către fabricant sau de către personal autorizat pentru service.

9 FUNCȚIONAREA ALARMEI



INSTRUCȚIUNI REZERVATE ÎN MOD EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT

1/ Alarmer generale :

Alarma de nivel :

Dacă nivelul de apă în interiorul aparatului este anormal de înalt: declanșarea sirenei + aprinderea LED-ului roșu al alarmei + pornirea celui alt motor după 3 secunde (a se vedea imaginea tastaturii comenzii).


Alarma temporară :

Dacă unul dintre cele 2 motoare funcționează mai mult de 1 minut: declanșarea sirenei + aprinderea LED-ului roșu al alarmei + pornirea celui alt motor după 3 secunde.

2/ RAZ (Resetarea) alarmelor generale :

Dacă problema care a declanșat una dintre alarmele de mai sus dispare, sirena se oprește, dar LED-ul roșu al alarmei rămâne aprins pentru a memora faptul că sistemul a întâmpinat o problemă. Tasta „Resetare alarmă” a tastaturii permite oprirea sirenei în toate cazurile, dar nu va permite stingerea LED-ului roșu, decât dacă problema care a declanșat alarma a fost rezolvată. Acest fapt permite evitarea faptului ca vreo problemă să rămână nerezolvată și / sau abandonată.

ALARMA APARATULUI



10 CONFORM CU NORMELE

- **SANICUBIC® Classic** este conform normei EN 12050-1 (stație de pompare pe verticală pentru efluenți care conțin materii fecale) cât și directivelor europene cu privire la produsele de construcție, securitate electrică și compatibilitate electromagnetice.

11 PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

- 1- După ce ați efectuat racordurile hidraulice și electrice, verificați etanșeitatea racordurilor lăsând să curgă apă, în mod succesiv, prin fiecare intrare utilizată. Asigurați-vă de buna funcționare a aparatului, efectuând o probă cu apă de minim 2 cicluri de demarare.
- 2- **ATENȚIE : nu faceți motoarele să funcționeze în mers forțat (apăsând pe butoanele de pe panoul de control) înainte de a fi instalat pompele de apă. Funcționarea fără apă (la sec) deteriorează sistemul de tocare.**

12 UTILIZARE

- 1- **SANICUBIC® Classic** este conceput pentru evacuarea apelor uzate de origine menajeră. Orice altă aplicație antrenează anularea garanției. Nu aruncați niciodată șervețele, prezervative, articole de igienă, uleiuri, solvenți, deșeuri, acizi, baze, alte lichide potențial explozive sau corozive...
- 2- **ATENȚIE : În cazul întreruperii curentului, opriți orice curgere de apă de la aparatele (obiectele sanitare) conectate la SANICUBIC® Classic.**
- 3- Nu instalați / utilizați aparatul într-o zonă cu risc de explozie.

13 ÎNTREȚINERE

Buna funcționare a stației de evacuare trebuie să fie verificată vizual o dată pe lună și trebuie controlată în mod regulat de către personal calificat (anual). Dacă întâmpinați probleme tehnice, cereți sfatul serviciului asistență clienți SFA. În cazul deteriorării cablului de alimentare al aparatului, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie înlocuit de către fabricant sau de către personal autorizat pentru service.

14 GARANȚIE

Produsul **SANICUBIC® Classic** beneficiază de 2 ani garanție începând cu data cumpărării, cu condiția ca instalarea și utilizarea aparatului să fie conforme cu instrucțiunile din acest manual.



15 INTERVENȚII EVENTUALE



INSTRUCȚIUNI REZERVATE ÎN MOD EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT



Debransați întotdeauna aparatul de la rețeaua electrică de alimentare, înaintea oricărei intervenții tehnice

ALARMĂ LA APARAT

Primele intervenții eventuale asupra aparatului

ANOMALIE CONSTATATĂ	CAUZE PROBABILE	SOLUȚII
1 – Sirenă + LED alarmă generală intermitentă	• Sistem de detecție defectuos	• Consultați serviciul post-vânzare SFA
2 – Sirenă + LED alarmă generală permanentă	• Conductă obturată • Pompă obturată sau blocată	• Puneți pompele în funcțiune (butoanele FF) prin impulsuri repetate • Apelați la serviciile unui depanator autorizat SFA
3 – LED alarmă generală	• Aparatul a întâmpinat problema următoare: conductă obturată, pompă/(pompe) blocată/(e) sau obturată/(e) • Aparatul a întâmpinat o întrerupere de alimentare de la rețea	• Apăsăți pe 1 din cele 2 butoane FF pentru a reveni în poziția zero (alarmă se oprește)
4 – Sirenă + LED alarmă generală + LED galben de rețea intermitent	• Întrerupere de alimentare de la rețea	• Pentru a opri sirena, apăsați pe 1 din cele 2 butoane FF • Verificați instalația electrică • Consultați serviciul post-vânzare SFA

Al doilea set de intervenții eventuale asupra aparatului

ANOMALIE CONSTATATĂ	CAUZE PROBABILE	SOLUȚII
Motorul nu pornește, dar MF funcționează	• Cartelă electronică defectuoasă	• Consultați serviciul post-vânzare SFA
Funcționare permanentă a pompelor	• Țeavă de evacuare obturată • Înălțime prea mare de refulare • Sistem de detecție defectuos • Cartelă electronică defectuoasă	• Desfundați conducta de evacuare • Verificați instalația (*) • Consultați serviciul post-vânzare SFA
Repunere în funcțiune intermitentă a pompelor	• Clapetele anti-retur prezintă scurgeri sau sunt fisurate	Curățați sau înlocuiți clapetele

(*) Atenție: a se evita cât mai mult coturile de 90° dacă ridicarea este importantă.

FF : funcționare forțată


16 DEMONTARE



INSTRUCȚIUNI REZERVATE ÎN MOD EXCLUSIV PERSONALULUI CALIFICAT

În cazul în care nu se reușește repunerea corectă în funcțiune a unuiu dintre motoare, se poate „dezactiva” utilizarea acestui motor prin comutarea „switch”-ului corespunzător situat pe placa electronică (SW1: switch 1 și 2 pentru motorul 1 și 2).

Motorul „dezactivat” poate fi demontat. Aparatul va funcționa cu motorul care a rămas.




16 1


DEMONTAREA UNUI MOTOR

DEBRANSAȚI APARATUL DE LA REȚEAUA ELECTRICĂ DE ALIMENTARE (becul galben trebuie să fie stins).


Veți auzi un semnal sonor care indică faptul că aparatul nu mai este alimentat.




Declipsați capacul. Desfaceți colierul **A** corespunzător motorului defect (clapeta anti-retur rămâne pe poziție în timpul depănării motorului).



Puneți la loc capacul pe poziție. Reconectați evacuarea. Utilizați bușonul **G** pentru a obtura orificiul prevăzut pentru ieșirea firelor motorului prin capacul suport. Fixați cu colierul **B**.



Desfaceți colierul **B**. Deșurubați și apoi scoateți firele motorului din conectorul **C**.



Deșurubați șuruburile **D** ale capacului. Folosiți mânerul **E** pentru a ridica motorul cu grijă.



Dacă motorul defect are o problemă tehnică ce impune trimiterea lui înapoi la fabricant, puteți lăsa aparatul **SANICUBIC® PRO** să asigure un serviciu minim cu un singur motor. Deșurubați șuruburile **F** ale motorului defect, din capacul suport.

Intervenție pe placa electronică (conform imagine **16 1**): comutați de pe poziția ON comutatorul corespunzător numărului motorului defect :

- 1=motorul 1
- 2=motorul 2

În acest fel, aparatul nu va trece în starea de „alarmă”, iar placa electronică nu va mai alimenta decât motorul care a rămas.

REMONTAREA MOTORULUI

Scoateți bușonul **G** și trapa. Reînșurubați șuruburile **F** în capacul suport și apoi reasezați ansamblul în locașul său.

Reconectați firele motorului în conectorul **C** (conform imagine **16 3**), respectând codul culorilor:

Atenție :

Respectați codul culorilor:
Firul albastru cu firul albastru
Firul maro cu firul maro
Firul verde cu firul verde
Firul alb cu firul alb

Basculați switch-ul motor de pe placa electronică în poziție ON.

Reconectați evacuarea.

Rebransați aparatul la rețeaua electrică.

Refaceți un test complet de punere în funcțiune (cf paragraf **11**).

1 POPIS

SANICUBIC® Classic je přečerpávací stanice určená pro odpadní vody z rodinných domů s 5-6 stálými obyvateli či jiné objekty se srovnatelnou intenzitou používání.

Dodržujte veškeré pokyny k instalaci a údržbě, popsané v tomto návodu.

Především pokyny označené následovně:

"  " Označení, jehož nerespektování může mít za následek ohrožení bezpečnosti osob,

"  " Označení upozorňující na riziko ohrožení elektrickým proudem,

"  " Pokyny určené výhradně pro kvalifikované odborníky,

"**POZOR**" označení, jejichž nerespektování může způsobit poškození funkce přístroje.

Pro jakékoliv dodatečné informace se obraťte na náš zákaznický servis.

PRINCIP FUNKCE

SANICUBIC® Classic obsahuje dvě nezávislá čerpadla. Každé je vybavené vlastním vysoce výkonným řezacím ústrojím.

Obě čerpadla fungují střídavě. V případě abnormálního provozu pracují obě čerpadla zároveň (nebo je-li jedno z čerpadel poškozené, pracuje za něj druhé).

Stanice **SANICUBIC® Classic** je vybavena dvěma spínacími systémy (tlakovými sondami). Jeden ovládá chod motorů, druhý systém alarmu.

- **Dlouhá tlaková sonda** (normální funkce): jakmile hladina odpadní vody ve stanici dosáhne spínací výšky, spustí se čerpací systém.

- **Krátká tlaková sonda** (abnormální funkce): pokud hladina odpadní vody ve stanici dosáhne vysoké úrovně, sepne se kontakt zrychleného chodu systému přidavného čerpání. Tento kontakt spustí vizuální a zvukový alarm. LED hlavního alarmu na ovládacím panelu stanice se ozsvítí červeně.

SANICUBIC® Classic je možné dovybavit deportovaným alarmem (drátový), který reprodukuje optické a zvukové signály fungování přístroje.

2 SEZNAM DODANÝCH DÍLŮ**3 ROZMĚRY****4 TECHNICKÉ ÚDAJE
SANICUBIC® Classic**

Typ	R300 LC
Maximální výtlačná výška	11 m
Napětí	220-240V
Frekvence	50 Hz
Objem stanice	47 l
Maximální příkon	3000 W
Maximální proud	13 A
Elektrická třída	I
Povolená průměrná teplota čerpané vody	35°C
Maximální teplota vody krátkodobě (max 5 min)	70°C*
El. krytí	IP67
Hmotnost netto (včetně příslušenství)	30 kg

*Cyklus vypouštění horké vody z myčky na nádobí a pračky

5 ROZSAH POUŽITÍ

Odpadní voda z domácnosti či malého komerčního provozu (kumulované průtoky na vstupu nesmí přesáhnout 80% průtoků uvedených v grafu ).

6 VÝKONOVÁ KŘIVKA

Příklad: Čerpadlo P1 pracuje normálně. Do výše 5m čerpá 160 l/min. Při sebemenším problému čerpadla P1, nebo v případě přítoku většího objemu odpadní vody se spustí čerpadlo P2. Průtok tak vzroste na cca. 275 l/min., dokud nenastane normální stav.

7 POMĚR ČERPAČÍ VÝŠKY A ČERPAČÍ VZDÁLENOSTI**8 INSTALACE**

Uvedení do chodu a údržba tohoto přístroje musí být prováděny kvalifikovaným odborníkem v souladu s normou EN12056.

8a ZÁVAZNÉ POŽADAVKY

1- **POZOR:** technický prostor, kde bude **SANICUBIC® Classic** umístěn musí být dostatečně prostorný (min. 600 mm ze stran i nad stanicí), aby byl umožněn přístup při případné údržbě. Tento prostor musí být dostatečně osvětlen, dobře odvětrán a chráněn před mrazem.

2- Na přívodu i na výpusti musí být v bezprostřední blízkosti stanice instalovány uzavíratelné ventily (nejsou součástí dodávky).

POZOR: ventil na výtlačku nesmí v otevřené poloze zmenšit vnitřní průměr potrubí.

3- Ochrana proti zpětnému vzduťi: odpadní tlakové potrubí musí být vedeno tak, aby byla vytvořena ochrana proti zpětnému vzduťi (viz. ).

Poznámka: Kromě specifických místních podmínek vždy hladina zpětného vzduťi odpovídá úrovni ulice. Po provedení ochrany proti zpětnému vzduťi pokračujte potrubím o větším průměru.

4- Doporučujeme instalaci přidavného čerpadla pro případ zaplavení prostoru (obr. ).

5- Stanice musí být odvětrána mimo budovu (klasické odvětrání kanalizace).

6- Stanice musí být upevněna k podlaze (viz odst. ).

**8b PŘIPOJENÍ STANICE K
ODPADNÍMU TLAKOVÉMU
POTRUBÍ**

Sejměte kryt/v vstupů a výstupů na zadní straně přístroje (obr. ).

Díky řezacímu ústrojí, kterým je každé čerpadlo vybaveno, použijte potrubí **DN 50**.

Výstupní oblouk se nachází zezadu uprostřed přístroje (obr. ). Propojte jej pomocí manžety **D** (upravte ji zastrížením na DN50) k vertikálnímu potrubí a zajistěte oba spoje sponou **C**. Obě čerpadla v **SANICUBIC® Classic** jsou vybavena zpětným ventilem.

Informace o uzavíratelných ventilech a ochraně proti zpětnému vzduťi : viz odst. .

**8c PŘIPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH
PŘEDMĚTŮ KE SPODNÍM
VSTUPŮM**

 Pokud chcete instalovat zařizovací předměty ve stejné úrovni, jako **SANICUBIC® Classic**, je nezbytné nutné, aby výškový rozdíl mezi podlahou a dnem vany či sprchové vaničky byl minimálně 250 mm. V případě WC pak spodní hrana zadního odpadu z WC musí být minimálně 250 mm nad podlahou.

8d PŘIPOJENÍ VSTUPŮ DN 40/50

Spodní vstupy (obr. )

Horní vstupy (obr. )

- Odřízněte víčko vstupu DN50
- Zastříhnete manžetu **D** na průměr potrubí: DN 40, nebo DN 50 (obr. )
- Upevněte manžetu **D** na vstup a na potrubí pomocí spon **C**

8e PŘIPOJENÍ VSTUPU DN 100/110

Spodní vstupy (obr. )

1- Vyjměte ucpávku bočního vstupu.

2- Upevněte manžetu **F** pomocí spony **J**.

3- Zasuňte potrubí DN 100/110 do opačného konce manžety **F** a upevněte je sponou **J**.

Horní vstupy (obr. )

1- Odřízněte víčko vstupu DN100.

2- Upevněte manžetu **F** pomocí spony **J**.

3- Zasuňte potrubí DN 100/110 do opačného konce manžety **F** a upevněte je sponou **J**.

8f PŘIPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ

1- **ODVĚTRÁNÍ SANICUBIC® Classic**
Jeden z horních vstupů DN50 musí být použit pro odvětrání stanice (obr. ).

Odvětrávací potrubí musí být vyvedeno mimo objekt.

Odřízněte konec jednoho ze vstupů DN50 pomocí pily.

Poté upevněte manžetu **D** pomocí spony **C**.

Zasuňte potrubí DN50 do opačného konce manžety **D** a upevněte je sponou **C**.

POZOR: Nepřipojujte vzduchový ventil k větracímu potrubí. Aby přístroj správně fungoval, musí toto potrubí zůstat otevřené.

2- ODVĚTRÁNÍ ELEKTRICKÝCH ČÁSTÍ PŘÍSTROJE:

Připojte hadici 8/11 z průhledného PVC, která je součástí dodávky, k ovládacímu panelu umístěnému na přístroji Sanicubic (viz. schéma 1 2).

Druhý konec hadice je třeba umístit 1 až 2 metry nad přístroj, aby se zabránilo vniknutí vody do elektrických částí přístroje v případě zaplavení.

Pozor : Zabraňte zlomení hadice

3- VYPRAZDNĚNÍ STANICE (ÚDRŽBA)

Zařízení **SANICUBIC® Classic** je vybaveno dvěma ucpávkami (obr. (3-1)).

Odpojte elektrické napájení přístroje.

- 1- Sejměte kryt.
- 2- Odstraňte jednu ze dvou ucpávek (obr. (3-2)).
- 3- Protáhněte sací trubku čerpadla či vodního vysavače pro vyprázdnění přístroje. Průměr otvoru je 40 mm.
- 4- Jakmile skončíte vyprázdnění, nasadte zpět ucpávku a kryt.

4- UPEVNĚNÍ STANICE K PODLAZE

SANICUBIC® Classic je vybaven upevněním k podlaze, které zamezuje jeho pohybu a otáčení.

- 1- Umístěte přístroj na požadované místo.
- 2- Nakreslete obrisy přístroje.
- 3- Umístěte a upevněte k zemi úhelníky L podle nákresu na vrtání (obr. (4)).
- 4- Dejte přístroj na své místo.
- 5- Upevněte přístroj šrouby (5).

5- ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

- 1- Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrotechnikem. Elektrická instalace musí odpovídat normám platným v dané zemi.
- 2- Napájení musí být realizováno podle třídy 1. Přístroj musí být připojen do uzemněné rozvodové skříně. Napájecí obvod musí být vybaven proudovým chráničem s jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30mA a jističem 20A. El. přívod musí být vybaven vícepólovým vypínačem s minimálním odstupem kontaktů 3 mm v rozpojeném stavu. Toto připojení musí sloužit výhradně pro **SANICUBIC® Classic**.

Pokud je napájecí kabel přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, nebo jeho autorizovaným poprodejním servisem, aby se předešlo ohrožení osob el. proudem.

9 SIGNALIZACE

1/ HLAVNÍ ALARMY

Signalizace úrovně hladiny:

Pokud je hladina vody v přístroji abnormálně vysoko: spustí se siréna + rozsvítí se červená LED dioda alarmu + po 3 vteřinách se spustí druhý motor (viz. Zobrazení ovládacího panelu stanice).

Časová signalizace:


Pokud jeden z motorů běží déle než 1 minutu: spustí se siréna + rozsvítí se červená LED dioda alarmu + po 3 vteřinách se spustí druhý motor.

2/ Resetování hlavních alarmů

Pokud problém, který způsobil spuštění jednoho z výše popsáných alarmů zmizí, siréna ztichne, ale červená LED dioda alarmu zůstane svítit, jako informace o problému v systému.

Tlačítko „RESET alarmu“ na ovládacím panelu vypne sirénu při jakémkoliv alarmu, ale neumožní vypnout červenou LED diodu, dokud se nevyřeší příčina alarmu. Tím je zabráněno ponechání stanice v problémovém stavu.

OVLÁDACÍ PANEL STANICE



10 SHODA S NORMAMI

- **SANICUBIC® Classic** odpovídá normě EN 12050-1 (čerpací stanice na odpadní vodu obsahující fekálie), stejně jako evropským směrnici o stavebních výrobcích, elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě. Instalace a používání musí odpovídat normě EN12056.

11 UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1- Jakmile provedete všechna elektrická a hydraulická připojení, zkontrolujte těsnost všech spojů tak, že necháte protékat vodu postupně každou použitou přípojkou. Ujistěte se o správné funkci opakovaním testu těsnosti minimálně na dva kompletní cykly provozu stanice.
- 2- **POZOR: nespouštějte motory v nuceném chodu (stisknutím tlačítka na ovládacím panelu), aniž by ve stanici nebyla voda. Chod „na sucho“ poškozuje řezací ústrojí.**

12 POUŽÍVÁNÍ

- 1- **SANICUBIC® Classic** je určen na čerpání domácí odpadní vody. Jakékoliv jiné použití má za následek ztrátu záruky. Nikdy nevpravujte ubrousky, prezervativy, hygienické potřeby, oleje, tuky, rozpouštědla, odpadky, kyseliny, zásady, jiné potenciálně výbušné kapaliny, korozivní látky apod. do zařizovacích předmětů připojených ke stanici.
- 2- **POZOR: V případě výpadku elektrického proudu uzavřete veškeré přívody vody u zařizovacích předmětů připojených k SANICUBIC® Pro.**
- 3- Nepoužívejte a neinstalujte stanici v místech s nebezpečím výbuchu.

13 ÚDRŽBA

Správný chod stanice musí být vizuálně kontrolován na panelu stanice každý měsíc a pravidelně (jednou ročně) servisem SFA. Pokud se kdykoliv setkáte s problémem, kontaktujte zákaznický servis. Pokud je napájecí kabel přístroje poškozený, musí být vyměněn výrobcem, nebo jím autorizovaným servisem, aby se předešlo ohrožení osob elektrickým proudem.

14 ZÁRUKA

Na **SANICUBIC® Classic** platí záruka 2 roky na díly a zpracování, pod podmínkou dodržení záručních podmínek. Záručními podmínkami jsou, mimo jiné, veškeré požadavky uvedené v:

- Návod k instalaci a používání
- Příloha k návodu k instalaci a používání
- Specifikace odpadního potrubí pro výrobky SFA
- Specifikace používání výrobků SFA



NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY JSOU URČENÉ VÝHRADNĚ PRO KVALIFIKOVANÉ ODBORNÍKY

INDICE
01.12

15 MOŽNÉ ZÁSAHY



NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY JSOU URČENÉ VÝHRADNĚ PRO KVALIFIKOVANÉ ODBORNÍKY



Před jakýmkoliv zásahem odpojte stanici od přívodu elektrického proudu !

SIGNALIZACE NA PANELU PŘÍSTROJE

První úroveň zásahů na přístroji

ZÁVADA	PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
1 - Siréna + blikající LED kontrolka hlavního alarmu	• Porucha systému detekce	• Pro záruční a pozáruční opravy kontaktujte servisního technika SFA
2 - Siréna + LED kontrolka hlavního alarmu	• Ucpané odpadové potrubí • Ucpané nebo poškozené čerpadlo	• Zkuste rozběhnout čerpadla (tlačítka MS) pomocí opakovaných impulsů • Obratě se na servis SFA
3 - LED kontrolka hlavního alarmu	• U přístroje se vyskytla jedna z následujících poruch: ucpané odpadové potrubí, ucpané (á) nebo poškozené (á) čerpadlo(a) • Došlo k přerušení napájení přístroje	• Pro reset (alarm se vypne) klikněte na 1 ze 2 tlačítek MS
4 - Siréna + LED kontrolka hlavního alarmu + blikající žlutá LED kontrolka napájení	• Přerušení napájení přístroje	• Pro zastavení sirény stiskněte 1 ze 2 tlačítek MS • Zkontrolujte elektroinstalaci • Pro záruční a pozáruční opravy kontaktujte servisního technika SFA

Druhá úroveň zásahů na přístroji

ZÁVADA	PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ
Motor se nespouští, ale MS funguje	• Porucha řídicí desky	• Pro záruční a pozáruční opravy kontaktujte servisního technika SFA
Čerpadlo pracuje trvale	• ucpané čerpací potrubí • příliš vysoká výška výtaku • porucha systému detekce • porucha řídicí desky	• Zprůchodněte čerpací potrubí • Zkontrolujte instalaci • Pro záruční a pozáruční opravy kontaktujte servisního technika SFA
Čerpadlo se aktivuje samovolně či pracuje opakovaně	• Zpětné klapky buď netěsní nebo jsou poškozeny	Vyčistěte nebo vyměňte klapky

(*) Pozor: vyhněte se ohybům 90°, pokud je výška čerpání vysoká. Pro ohyb použijte úhly 45° - 180° - 45°
MS: manuální start


16 DEMONTÁŽ



NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY JSOU URČENÉ VÝHRADNĚ PRO KVALIFIKOVANÉ ODBORNÍKY

V případě, že není možné obnovit normální funkci jednoho z motorů, je možné „deaktivovat“ jeho používání přepnutím odpovídajícího přepínače umístěného na desce (SW1: přepínače 1 a 2 pro motory 1 a 2).


„Deaktivovaný“ motor je možné vymontovat. Přístroj pak funguje se zbývajícím motorem.




DEMONTÁŽ MOTORU

ODPOJTE STANICI OD PŘÍVODU ELEKTRICKÉHO PROUDU (žlutá LED dioda musí zhasnout).


Siréna oznámí, že přístroj již není napájen.




Sejměte kryt. Odšroubujte sponu **A** porouchaného motoru (zpětný ventil zůstává během demontáže motoru na svém místě).




Odšroubujte sponu **B**. Odpojte kabely motoru z propojovacího prvku **C**.



Odšroubujte šrouby **D** víka motoru. Opatrně nadzdvihněte motor za držadlo **E**.



Pokud je třeba, aby byl porouchaný motor dopraven k výrobci, můžete nechat čerpadlo běžet v provizorním režimu s jedním motorem. Odšroubujte šrouby **F** porouchaného motoru z víka motoru.



Umístěte víko motoru zpět na jeho místo ve stanici a přišroubujte ho šrouby **D**. Opět připojte výstup ke zpětnému ventilu a zajistěte sponou **A**. Použijte ucpávku **G** na zaslepení průchodu kabelu motoru ve víku motoru. Upevněte sponou **B**.

Zásah na elektronické desce (viz. obr. **16 1**): Přepněte přepínač odpovídající číslu poškozeného motoru z polohy ON směrem k číslu:

- 1 = motor 1
- 2 = motor 2

Takto se na stanici nespustí alarm a elektronická deska bude napájet pouze zbývajcí motor.

ZPĚTNÁ MONTÁŽ MOTORU

Odpojte stanici od přívodu elektrického proudu !

Sejměte ucpávku **G** a víko motoru.

Víko připevněte na motor a celý komplet osadte na jeho místo ve stanici. Přišroubujte ho.

Připojte zpět kabely motoru (viz. zobrazení **16 3**).

POZOR:

Dodržujte barevné značení:

- Modrý kabel s modrým kabelem
- Hnědý kabel s hnědým kabelem
- Zelený kabel se zeleným kabelem
- Bílý kabel s bílým kabelem.

Přepněte přepínač na elektronické desce do polohy ON.

Připojte zpět výstup ke zpětnému ventilu.

Zapojte stanici k přívodu elektrického proudu.

Proveďte kompletní test při spouštění (viz. odstavec **11**).

安装步骤详细说明可以到www.saniflo.co.uk下载

1 描述

升利全能®是一种为私家或商业用途进行小单位排污而设计的抽水工作台。

请遵照该说明书中所述的全部规则来进行安装和保养。

各种提示特别标注如下:

"" 不遵照使用说明操作而有可能危及人身安全的提示

"" 注意电源危险的提示

"" 请专业人员进行操作

"**警示**" 不遵照使用说明操作而有可能导致机器无法正常工作的“注意”提示。

更多信息咨询请接洽我们的客户服务部。

工作原理

升利全能®带有2个独立水泵。每个水泵都配有高性能搅拌机系统。2个水泵交互进行工作。当一个马达超负荷工作时, 2个马达将同时运行(或当有一个水泵发生故障时, 另一水泵将取代其工作)。

升利全能®配有2根水位探测管, 其中一根控制马达运行, 另外一根控制报警系统。

- 长管(正常运行): 一旦污水达到水槽内长管的启动位置, 抽水系统便开始工作。
- 短管(非正常运行): 如果污水达到水槽高位, 产生接触, 辅助抽水系统将强行启动。该接触会开启声光报警器。**升利全能®**键盘上的总报警器LED灯会变红。**升利全能®**可配备一套选装的远距离报警模式。

2 附件名单

3 尺寸

4 升利全能® 技术数据

类型:	R300
扬程:	11米
电压:	220-240V
频率:	50 Hz
容积:	47升
额定功率:	3000W
最大输入电流:	13 A
电路等级:	I
正常工作水温:	35°C
最高水温(短时间内):	70°C*
防护等级:	IP67
净重量(含配件):	30kg

当洗碗机和洗衣机启动热水洗涤时排放的水。

5 应用范围

家用污水(累积的排污量不应超过图6所标数量的80%)。

6 性能曲线

示例: 水泵1正常运行。扬程5米时水泵每分钟排污160升。

一旦污水流量过大, 水泵1排放量不够时, 水泵2便开始运行。流量随后达到约275升/分钟, 直至正常。

7 排水高度/长度等值

8 安装

该机器的安装和维护需由专业技师完成。请您参照EN 12056号安装标准。

8a 规定

- 1 - 注意: 安装**升利全能®**的区域需足够宽敞以在机器上方及周围留出最少600毫米的工作空间, 以便于最终的维护。该区域应明亮, 通风良好且做好防冻措施。
- 2 - 截止阀(不附赠)应安装在污水进口处以及排污管道处。
- 3 - 该排污管道设计时应避免污水回流(见示例图3a 3)。通过在高于污水面的地方加装截止阀以避免污水回流。注意: 除非当地另有说明, 污水面位置以路政规划为准(马路, 人行道等)。当防倒流环直径大过管道直径后继续安装管道。
- 4 - 建议安装辅助水泵以用于低洼区排水(防洪)。
- 5 - 设备顶部需通风。
- 6 - 设备应固定于地面(见段落8b)。

8b 排水管道连接

将套管安于机器后部(参考3a 1)。

由于每个水泵都配有搅拌机系统,排水管道可由一根DN 50型水管连接形成。

推压弯管位于后部,机器中央(参考3b)。用套管D将其与上水管连接, 然后用套圈固定。

升利全能®的每个水泵都配备了止回阀。

关于截止阀和回流请看段落3a。

8c 从下面入口处连接卫浴设备

如果您准备与**升利全能®**搭配安装淋浴房或浴缸, 则请您务必注意在排水出口的上部为其留出最少250毫米的空隙。

8d DN 40/50 入口连接

下方入口(参考3d 1)

上方入口(参考3d 2)

- 锯掉DN50入口边缘部分。
- 根据水管DN 40或DN 50(参考3d 3)的直径来切割套管D。
- 用喉箍将套管D固定于入口和水管上。

8e DN 100/110入口连接

下方入口(参考3e 1)

1 - 拔除侧面入口的塞子。

2 - 用喉箍D将套管D固定上。

3 - 将DN 100/110水管插入套管另一端并用另一喉箍D将其固定。

下方入口(参考3e 2)

1 - 锯掉ND100/110上端。

2 - 用喉箍D将套管D固定上。

3 - 将ND100/110水管完全插入套管另一端, 然后用另一喉箍D固定好。

8f 通气孔连接

1 - 升利全能® 的通风孔:

DN 50上方的入口之一应专设为排气口。通风管道应与顶部连接。锯掉DN 50入口端边缘之一。然后用套圈 \square 将套管 \square 固定上。将DN 50水管插入套管另一端, 然后用另一套圈 \square 固定好。

警示: 不要在通风管道的上方安装空气阀。通气孔必须是开放的, 否则设备将无法运行。

2 - 电路部分通风:

将附赠的crystal 8/11 PVC管与升利全能®上的键盘连接。管子另一端应位于机器上方1米到2米之处, 滤做完后, 盖上塞子和机盖。

注意: 不要挤压PVC管

8g 排水

升利全能®配备了2个塞子(\square \square)。

切断电源装置。

将水从设备中排送出去, 您需要按以下步骤进行:

- 1- 打开盖子。
- 2- 移除其中一个插头。
- 3- 插入真空吸水机的导管将设备里的水排送出去。其口径为40mm。
- 4- 在设备的水被抽空后, 盖上塞子和机盖。

8h 设备与地面的固定

升利全能®带有固定装置, 可保持固定于地面而不旋转或移动。

- 1- 将机器置于所要安装处。
- 2- 勾划出机器周边形状。
- 3- 根据要打孔固定的草图来将塑料支架放置和固定于地面(\square \square)。
- 4- 重新放上机器。
- 5- 用螺丝将机器固定好。

8i 电路连接

- 1- 电路的安装须由专业电工完成。电路的安装须符合所在国家的现行规范。
- 2- 供电等级应为1级。机器必须接地。并需单独连接不小于20A的过载/短路保护开关。同时, 本机所在电路中必须有30mA的漏电保护开关。该连接须专为升利全能®供电设计。如该机器的电缆损坏, 应由其制造商或售后服务部进行更换以避免危险。

9 报警器的运行


总报警器:

水位报警: 如果机器内部的水位异常的高:红色LED报警灯亮+3秒钟后另一马达启动(见可视指令键盘)。

暂时报警: 如果2个马达之一运行超过1分钟:红色LED报警灯亮+3秒钟后另一马达启动。

分区报警: 当分区断电(或机器被拔除电源):红色LED报警灯亮+黄色LED分区灯闪烁。

重置报警: 如果机器仅因上述问题出现报警而机器于短时后恢复正常工作, 请直接按重置报警键, 重新启动报警器即可, 此时红色LED灯熄灭。



10 规格要求

• 升利全能®符合EN 12050-1号标准(机器处理物含粪便类物质), 以及欧洲建筑产品,电路安全和电磁兼容指导标准。

该设备必须按照欧洲安装标准EN 12056以及当地要求进行安装和使用

11 安装运行

- 1- 一旦水路和电路连接完成,可在每个所用入口处逐渐放入水流来检测连接处的密封性是否良好。至少进行2次循环带水作业来检查确定机器运转正常。
- 2- **注意:** 在水泵触水之前请勿强行运行马达(按机盒上的按钮)。无水作业会导致搅拌机系统损坏。

12 使用

- 1- 升利全能®是为家庭排放污水设计。其它非正常使用将导致保修失效。切勿向机器内丢弃毛巾, 避孕套, 卫生用品, 油, 溶剂, 废料, 酸, 碱, 其它易爆炸液体, 腐蚀剂等。
- 2- **注意:** 当停电时, 切断所有与升利全能®连接的排水设置。
- 3- 请勿在易爆炸区域安装/使用。

13 维护保养

每月需亲身检测一次抽水工作台的运行状况,且需定期由专业技师进行检查(每年一次)。如果您遇到技术问题,请咨询售后服务部。

如该机器的电缆损坏,应由其制造商或售后服务部进行更换以避免出现危险。

14 保修

升利全能®在按照说明书正确安装和使用的情况下为用户提供为期2年的配件和人工保修。



15 第15章 可用排障方案

 在任何维修操作之前，请务必断开升利全能的电源。

 任何操作之前，请先断开电源插头

机器报警

初级排障方案

异常情况	可能原因	解决方案
1 - 警报器 + LED总报警灯闪烁	• 检测系统故障	• 咨询SFA售后服务部
2 - 警报器 + LED总报警灯亮起	• 管道堵塞 • 水泵堵塞或被卡住	• 反接按MO按钮来运行水泵 • 联系SFA指定技术人员维修
3 - LED总报警灯	• 机器出现以下问题：管道堵塞，（一个或多个）水泵堵塞或被卡住。 • 机器遭遇断电	• 按下两个MO按钮的其中一个进行重新设置（警报器需关闭）
4 - 警报器 + LED总报警灯 + 黄色LED电源灯闪烁	• 电源断电	• 按下2个MO按钮之一以关闭警报 • 咨询SFA售后服务部

二级排障方案

异常情况	可能原因	解决方案
MF按钮工作正常但马达无法启动	• 电路板故障	• 咨询SFA售后服务部
水泵持续运转	• 排水管堵塞 • 扬程高度过高 • 检测系统故障 • 电路板故障	• 疏通排水管 • 重新查看安装 • 咨询SFA售后服务部
水泵间歇性运行	• 止回阀渗漏或损坏	清洗或更换止回阀

(*) 警告：如果扬程非常高，90度弯口应尽量避免。


MO: 手动功能装置。

16 拆卸

 专业维修人员专用操作说明

如马达无法正常运行时，可通过切换电路板上的开关来“关闭”马达（SW1：开关1和2对应控制马达1和2）。

“关闭”后的马达可进行拆卸。机器随后将通过剩余的马达来运行。




16 1


马达的拆卸

将机器断开电源（黄色电源灯应熄灭）


警报器显示机器不再有电源供电。



将护罩拆离。旋松故障马达上的套环A(止回阀在进行马达故障时始终位于原位)。




重新装上翻板活门。再次连上排水管。使用塞子G堵上翻板活门马达的出线口。用套环B固定。



旋松套环B。断开该马达的电源线索。

在电路板上进行操作（参考图解16-1）。根据出现故障的马达代号，将对应开关从ON拨到OFF：1= 马达1, 2= 马达2

这样一来，机器将取消“报警”状态且电路板仅为剩余的马达供电。






旋松翻板活门上的螺丝D。使用把手E小心抬起马达。

马达的重新安装
取下塞子G和翻板活门。重新将马达旋紧固定于翻板活门上，并将翻板活门归于原位。
重新连接好马达线束。（参考图解16-3）

注意：
须保持线束的颜色一致性：
蓝色线与蓝色线相连。
栗色线与栗色线相连。
绿色线与绿色线相连。
白色线与白色线相连。
将电路板上的马达开关重新拨至ON位置。
重新连上排水管。
将机器连上电源。
进行完整的机器运行测试（参考第11章）。




如果出现故障的马达须返厂修理，则您的提升器可利用剩余的单一马达进行简单工作。旋松翻板活门上的螺丝F。



Attention : chaque cosse marquée doit être isolée (7, 8, 9 et 10)
 Each marked cable lug must be isolated (7, 8, 9 and 10)
 Achtung: Jeder markierte Kabelschuh muss isoliert werden (7,8,9 und 10)
 Attenzione: Ogni morsetto contrassegnato deve essere isolato (7, 8, 9 e 10)
 Atención : debe aislarse cada uno de los bornes marcados (7, 8, 9 y 10)
 Atenção: cada caixa marcada deve ser isolada (7,8,9 e 10)
 Let op: elke gemarkeerde kabelschoen dient geïsoleerd te zijn (7, 8, 9 en 10)
 Observera: Alla markerade kabelskor måste isoleras (7,8,9 och 10)
 Huomio: kaikki merkityt kaapelikengät on eristettävä (7, 8, 9 ja 10)
 Uwaga: Każda oznaczona końcówka musi być izolowana (7,8,9 i 10)
 Внимание: Каждый маркированный наконечник должен быть изолирован (7,8,9 и 10)
 Atenție: Fiecare urechiușă însemnată a cablului trebuie să fie izolată (7, 8, 9 și 10)
 Pozor : Každá označená koncová svorka musí být izolována (7,8,9 et 10)

- ① **Marron** pressostat alarme X2
Brown: alarm pressure switch x2
Braun: Pressostat Alarm X2
Marrone: pressostato allarme X2
Marrón: presostato alarma X2
Castanho: pressóstato alarme X2
Bruin: pressostaat alarm X2
Brun: pressostat-alarm X2
Ruskea: pressostaatti, hälytys x 2
Brazowy: presostat alarmu X2
Коричневый: сигнализация реле давления X2
Maro: presostat alarmă X2
Hnědá: presostat alarm X2
- ② **Marron** pressostat niveau X2
Brown: level pressure switch x2
Braun: Pressostat Niveau X2
Marrone: pressostato livello X2
Marrón: presostato nivel X2
Castanho: pressóstato nível X2
Bruin: pressostaat niveau X2
Brun: pressostat-nivå X2
Ruskea: pressostaatti, taso x 2
Brazowy: presostat poziomu X2
Коричневый: уровень реле давления X2
Maro: presostat nivel X2
Hnědá: presostat úroveň X2
- ③ **Marron** cordon alimentation
Brown: power cord
Braun: Netzkabel
Marrone: cavo d'alimentazione
Marrón: cable de alimentare
Castanho: cabo de alimentação
Bruin: netkabel
Brun: strömkabel
Ruskea: syöttöjohto
Brazowy: przewód przyłączeniowy
Коричневый: шнур питания
Maro: cordon de alimentare
Hnědá: cordon alimentation
- ④ **Bleu** moteur 1
Blue: motor 1
Blau: Motor 1
Blu: motore 1
Azul: motor 1
Azul: motor 1
Blaauw: motor 1
Blá: motor 1
Sininen: moottori 1
Niebieski: silnik 1
Синий: двигатель 1
Albastru: motor 1
Modrá: motor 1
- ⑤ **Bleu** moteur 2
Blue: motor 2
Blau: Motor 2
Blu: motore 2
Azul: motor 2
Azul: motor 2
Blaauw: motor 2
Blá: motor 2
Sininen: moottori 2
Niebieski: silnik 2
Синий: двигатель 2
Albastru: motor 2
Modrá: motor 2
- ⑥ **Bleu** cordon alimentation
Blue: power cord
Blau: Netzkabel
Blu: cavo d'alimentazione
Azul: cable de alimentare
Azul: cabo de alimentação
Blaauw: netkabel
Blá: strömkabel
Sininen: syöttöjohto
Niebieski: przewód przyłączeniowy
Синий: шнур питания
Albastru: cordon de alimentare
Modrá: cordon alimentation
- ⑦ **Blanc** condensateur moteur 1
White: motor running capacitor 1
Weiß: Motorkondensator 1
Bianco: condensatore motore 1
Blanco: condensador motor 1
Branco: condensador do motor 1
Wit: condensator motor 1
Vit: motorkondensator 1
Valkoinen: moottorin kondensaattori 1
Biały: kondensator silnika 1
Белый: конденсатор двигателя 1
Alb: condensator motor 1
Bilá: motorový kondensátor 1
- ⑧ **Blanc** condensateur moteur 2
White: motor running capacitor 2
Weiß: Motorkondensator 2
Bianco: condensatore motore 2
Blanco: condensador motor 2
Branco: condensador do motor 2
Wit: condensator motor 2
Vit: motorkondensator 2
Valkoinen: moottorin kondensaattori 2
Biały: kondensator silnika 2
Белый: конденсатор двигателя 2
Alb: condensator motor 2
Bilá: motorový kondensátor 2
- ⑨ **Marron** moteur 1
Brown: motor 1
Braun: Motor 1
Marrone: motore 1
Marrón: motor 1
Castanho: motor 1
Bruin: motor 1
Brun: motor 1
Ruskea: moottori 1
Brazowy: silnik 1
Коричневый: двигатель 1
Maro: motor 1
Hnědá: motor 1
- ⑩ **Marron** moteur 2
Brown: motor 2
Braun: Motor 2
Marrone: motore 2
Marrón: motor 2
Castanho: motor 2
Bruin: motor 2
Brun: motor 2
Ruskea: moottori 2
Brazowy: silnik 2
Коричневый: двигатель 2
Maro: motor 1
Hnědá: motor 2
- ⑪ **Blanc** moteur 1
White: motor 1
Weiß: Motor 1
Bianco: motore 1
Blanco: motor 1
Branco: motor 1
Wit: motor 1
Vit: motor 1
Valkoinen: moottori 1
Biały: silnik 1
Белый: двигатель 1
Alb: motor 1
Bilá: motor 1
- ⑫ **Blanc** moteur 2
White: motor 2
Weiß: Motor 2
Bianco: motore 2
Blanco: motor 2
Branco: motor 2
Wit: motor 2
Vit: motor 2
Valkoinen: moottori 2
Biały: silnik 2
Белый: двигатель 2
Alb: motor 2
Bilá: motor 2
- ⑬ **Vert/jaune** moteur 1
Green/yellow: motor 1
Grün/gelb: Motor 1
Verde/giallo: motore 1
Verde/amarillo: motor 1
Verde/amarillo: motor 1
Groen/geel: motor 1
Grön/gul: motor 1
Ruskea: moottori 1
Brazowy: silnik 1
Зеленый/желтый: двигатель 1
Verde/galben: motor 1
Zelená/žlutá: motor 1
- ⑭ **Vert/jaune** moteur 2
Green/yellow: motor 2
Grün/gelb: Motor 2
Verde/giallo: motore 2
Verde/amarillo: motor 2
Verde/amarillo: motor 2
Groen/geel: motor 2
Grön/gul: motor 2
Vihreä/keltainen: moottori 2
Zielony/żółty: silnik 2
Зеленый/желтый: двигатель 2
Verde/galben: motor 2
Zelená/žlutá: motor 2
- ⑮ **Vert/jaune** cordon alimentation
Green/yellow: power cord
Grün/gelb: Netzkabel
Verde/giallo: cavo d'alimentazione
Verde/amarillo: cable de alimentare
Verde/amarillo: cabo de alimentação
Groen/geel: netkabel
Grön/gul: strömkabel
Vihreä/keltainen: syöttöjohto
Zielony/żółty: przewód przyłączeniowy
Зеленый/желтый: шнур питания
Verde/galben: cordon de alimentare
Zelená/žlutá: napájecí šňůra

SANICUBIC® Classic



FRANCE
SOCIETE FRANCAISE D'ASSAINISSEMENT
 8, rue d'Aboukir
75002 Paris
 Tel. 01 44 82 39 00
 Fax 01 44 82 39 01

UNITED KINGDOM

SANIFLO Ltd.,
 Howard House,
 The Runway
South Ruislip
Middx.,
 HA4 6 SE
 Tel. 020 8842 0033 / 4040
 Fax 020 8842 1671

IRELAND

SANIRISH Ltd
 IDA Industrial Estate
Endererry
County Offaly
 Tel. + 353 46 9733 102
 Fax + 353 46 97 33 093

AUSTRIA

SANIFLO AUSTRALIA
 Unit 7, 15 Howley's Road,
 Nothing Hill
 P.O. Box 5122
Melbourne
 Tel. +61 3 9543 3891
 Fax +61 3 9543 6851

DEUTSCHLAND

SFA SANIBROY GmbH
 Woldstr. 23 Geb. B5
63128 Dietzenbach
 Tel. (060 74) 30928-0
 Fax (060 74) 30928-90

ITALIA
SFA ITALIA spa
 Via del Benessere, 9
27010 Sizzano (PV)
 Tel. 03 82 61 81
 Fax 03 82 61 8200

ESPAÑA

GRUPO SFA
 C/ Vinylets, 1
 P.I. Can Vinylets
08130 Sta. Perpètua de
Mogoda - Barcelona
 Tel. +34 93 544 60 76
 Fax +34 93 462 18 96

PORTUGAL

SFA Lda
 Av 5 de Outubro, 10 -1°
1050-056 Lisboa
 Tel. +351 21 350 70 00
 Fax +351 21 957 70 00

SUISSE SCHWEIZ

SFA SANIBROY AB
SWITZERLAND
 Stettenstrasse 6
CH-8954 Geroldswil
 Tel. +41 44 748 17 44
 Fax +41 44 748 17 43

BENELUX

SFA BENELUX B.V.
 Voltaweg 4
6101 XK Echt
 Tel. +31 475 487100
 Fax +31 475 486515

SVERIGE
SANIFLO AB
 BOX 797
S-191 27 Sollentuna
 Tel. +08-404 15 30
 Fax + 08-404 15 39

POLSKA

SFA POLAND
 ul. Kolejowa 33
05-092 Lomianki/Warszawa
 Tel. (+4822) 732 00 32
 Fax (+4822) 751 35 16

РОССИЯ

SFA РОССИЯ
 101000 Москва
 Колпачный пер.
 9а, ком. 103
 Тел. (495) 258 29 51
 факс (495) 258 29 51

ČESKÁ REPUBLIKA

SFA-SANIBROY, spol. s r.o
 Na Košínce
180 00 PRAHA 8 - Libeň
 Tel. : +420 266 712 855
 Fax : +420 266 712 856

ROMANIA

SFA SANIFLO S.R.L.
 Strada Leonard Nicolae, nr. 2A
Timisoara 300454
 Tel. +40 256 245 092
 Fax +40 256 245 029

SERVICE HELPLINES

TEL

☎ N° Azur **0 810 05 90 02** + UT par appel

France
 United Kingdom
 Ireland
 Australia
 Deutschland
 Italia
 España
 Portugal
 Suisse Schweiz Svizzera
 Benelux
 Sverige
 Polska
 Poccija
 Česká Republika
 România
 中国

FAX

08457 650011 (Call from a land line)
 1850 23 24 25 (LOW CALL)
 +61 3 9543 3891
 0800 82 27 82 0
 0382 6181
 +34 93 544 60 76
 +351 21 350 70 00
 +41 44 748 17 44
 +31 475 487100
 08-744 15 18
 (+4822) 732 00 33
 (495) 258 29 51
 +420 266 712 855
 +40 256 245 092
 +0574 - 8817 1777

Service information : www.sfa.biz